



adottata dal Commissario Straordinario in data 18 FEB. 2015

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio (separazione area Direzione Generale e area Direzione Sanitaria). Ditta ENIS EFISIO. Spesa complessiva € 3.290,00=Iva esclusa. Codice Cig ZAA131E7BD.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 FEB. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico

- Premesso** che a seguito di una riorganizzazione interna si rende necessario separare le aree tra la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria mediante la posa di un infisso in alluminio e che tale intervento non è possibile effettuarlo con maestranze interne;
- Considerato** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- Dato atto** che con nota prot. n. 2920 del 10.02.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 4 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte ENIS EFISIO e PEDDE PAOLO, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 17.02.2015 (All. B fg 1);
- Considerato** che nel succitato verbale il tecnico dell'AOb ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta ENIS EFISIO per conformità alla richiesta e prezzo congruo;
- Visto** il preventivo della Ditta ENIS EFISIO del 13.02.2015 per un importo complessivo pari a € 3.290,00=Iva esclusa (All. C fg 4);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta ENIS EFISIO la fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio (separazione area Direzione Generale e area Direzione Sanitaria), per un importo complessivo pari a € 3.290,00=Iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%



Segue delibera n. 233 del 18 FEB. 2015

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta ENIS EFISIO la fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio (separazione area Direzione Generale e area Direzione Sanitaria), per un importo complessivo pari a € 3.290,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 3.290,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Tecnico e Logistico
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agre



Prot. n. 2330

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

All. A alla Delib. N. 233
del 18.02.15 (fg. N. 1)

M

Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 16/02/2015

Tipo di gara: Procedura negoziata Scadenza: 16.02.2015 ore: 12.00

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio (separazione area Direzione Generale e area Direzione Sanitaria). Codice Cig ZAA131E7BD.

rif. M.A. SERVIZIO MANUTENZIONI

- | | | |
|----|------------------------|----------------------|
| 1 | <u>ENIS EFIGIO</u> | Prot. n. <u>3281</u> |
| 2 | <u>PEDDE PAOLO SNC</u> | Prot. n. <u>3372</u> |
| 3 | _____ | Prot. n. _____ |
| 4 | _____ | Prot. n. _____ |
| 5 | _____ | Prot. n. _____ |
| 6 | _____ | Prot. n. _____ |
| 7 | _____ | Prot. n. _____ |
| 8 | _____ | Prot. n. _____ |
| 9 | _____ | Prot. n. _____ |
| 10 | _____ | Prot. n. _____ |

*16/02/2015
M.A.
G.A.*

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 2 (DUE) offerte

Protocollo Generale



[Handwritten signature]

**VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA**

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio (separazione area Direzione Generale e area Direzione Sanitaria). Codice Cig ZAA131E7BD.

Importo a base d'asta € 3.500,00=iva esclusa

Lettera d'invito prot. n. 2920 del 10.02.2015 – Scadenza 16.02.2015

DITTE INVITATE:

ENIS EFISIO	TALLORU SALVATORE	LABORVETRO	PEDDE PAOLO
-------------	-------------------	------------	-------------

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.

Il giorno 17.02.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Geom. Carlo Casano, sig.ra Monia Agri, sig. Giampaolo Tedde si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

ENIS EFISIO	PEDDE PAOLO
€ 3.290,00 + iva	€ 3.430,00 + iva

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico hanno espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta ENIS EFISIO.

Cagliari, 17.02.2015

Firmato

17/02/15
per mille
Cagliari



Azienda Ospedaliera Brotzu

Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" CAGLIARI

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN ALLUMINIO AVENTE
FUNZIONE DI SEPARAZIONE AREA DIREZIONE GENERALE E AREA
DIREZIONE SANITARIA

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA "BROTZU"

Cagliari, 09/02/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
ENIBROSTUDIO
Zona Art. PIP. MONASTIR

MONASTIR 13/02/2015

12/02/15
Almeida
Almeida

Num.Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 A.0004	PORTA (smontaggio e rimontaggio) Smontaggio e successivo rimontaggio di porta con apertura a compasso di porta in legno uso ufficio (dim. cm 80*210h) compreso telaio e smuratura e successiva messa in opera del controltaio di ancoraggio. comprese le opere murarie di piccola entità e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO... cadauno		1.00	150,00		
2 B.002	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO (laterizio) Demolizione di tramezzo di mattoni in laterizio forati fino a cm.15 di spessore: eseguito a mano con l'ausilio di utensili elettrici dotati di sistema di aspirazione antipolvere da realizzarsi anche a tratti saltuari. compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il nolo dei ponteggi interni, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale su autocarro, il carico su automezzo, il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica controllata dei materiali di risulta.					
	SOMMANO... mq		2.20	100,00		
3 CR 10	CRISTALLO STRATIFICATO 10/11 F. e P.O. di cristallo stratificato antisfondamento e serigrafato (quadro, righe o stisce) o bianco latte, trasparente o satinato a discrezione della D.L. coposto da due lastre di cristallo con interposto un foglio di polivinilbutirale, per serramenti in legno o in metallo, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro. compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10-11 mm bianco latte, trasparente o satinato.					
	SOMMANO... mq		4.84	550,00		
4 D.0013.0006 0024	MANIGLIONE ANTIPANICO F. e P.O. di maniglione antipanico completo pronto al montaggio. barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero. 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.					
	SOMMANO... cad		1.00	350,00		
5 E.001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI (8*15*30) spessore 8cm Relizzazione di muratura in mattoni laterizio forati da cm. 8*15*30: spessore cm. 8, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto. (anche a tratti saltuari). Compresa la fornitura e posa d'intonaco liscio, rasatura e tinteggiatura finale da realizzarsi in entrambe le pareti, compreso ogni onere per dare il lavoro completo e realizzato a regola d'arte.					
	SOMMANO... mq		2.20	250,00		
6 EL.0048	PUNTO LUCE Mesa in opera di punto luce formato da conduttori unipolari di rame					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
ENIS EFISIO
Zona Art. PIA MONASTIR

M pag. 3

170/115
M
10/10

Num Ord CATEGORIA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
	<p> flessibile tipo NO7V-K della sezione di mmq 1.5 isolati in P.V.C., passanti e sfilabili entro tubo polivinilico isolante di sezione adeguata, autoestingente e non propagante la fiamma, dato incassato sottotraccia, completo di interruttore a muro, scatole di derivazione e mostrina del tipo "light Ticino", compresa la formazione delle tracce ed il loro ripristino, la linea di alimentazione di sezione adeguata ai carichi, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo, la quota parte della linea principale di collegamento al quadro generale e quant'altro occorrente per darlo finito a regola d'arte, funzionante e completo compreso l'onere per darlo finito a regola d'arte. Punto di comando 1P 10A.</p>					
	SOMMANO... cadauno		1.00		<i>70,00</i>	
7 P001	<p>VETRATA IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di VETRATA CON SERRAMENTO (porta 120X220) in alluminio SERIE EKV53 naturale o elettrovernicciato colore RAL a scelta della DL, aventi le seguenti caratteristiche: I serramenti saranno composti dai seguenti elementi principali: - falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento: - serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste: le giunzioni angolari a vranno gli spigoli arrotondati dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte, apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; - guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; - eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in: a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestingente ad alta densità; b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 62 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);</p>					
	SOMMANO... mq		5.38		<i>180,00</i>	
	Parziale LAVORI A MISURA euro					<i>32890,00</i>
	TOTALE euro					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
ENIS ENISIO
S.p.A. DI MONASTIR

