



adottata dal Commissario Straordinario in data 16 SET. 2015

Oggetto: Aggiudicazione lavori per la sostituzione di una tubazione di distribuzione acqua sanitaria nel vuoto tecnico del P.O. San Michele. Ditta SACOIM. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 13.220,00 iva esclusa. Codice Cig ZE515B9956. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 SET. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che a causa di una perdita nella tubazione di distribuzione di acqua calda sanitaria nel vuoto tecnico, risulta necessario, urgente ed indifferibile, procedere alla sostituzione di un tratto di tubazione;
- Considerato** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- Dato atto** che con nota prot. n. 16505 del 19.08.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 9 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte LATERZA NICOLA, EDILALMAX E SACOIM, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 09.09.15 (All. B fg 1);
- Considerato** che nel succitato verbale il tecnico dell'AQB ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta SACOIM per conformità alla richiesta e prezzo congruo;
- Vista** l'offerta della Ditta SACOIM per un importo complessivo 12.720,00 iva esclusa (All. C fg 4);
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla Ditta SACOIM i lavori per la sostituzione di una tubazione di distribuzione acqua sanitaria nel vuoto tecnico del P.O. San Michele, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 13.220,00 Iva esclusa;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1590 del 16 SET. 2015

Viste le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di affidare alla Ditta SACOIM i lavori per la sostituzione di una tubazione di distribuzione acqua sanitaria nel vuoto tecnico del P.O. San Michele, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 13.220,00 Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 13.220,00 iva esclusa verrà imputato al n. A507070101 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agnelli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2015/ 0016505 del 19/08/2015 ore 08,27

Mittente Ufficio Tecnico

Destinatario VED: ELENCO

Classifica Fascicolo 1 del 2015



All. A alla Delib. N. 1590
del 16 SET. 2015 (fig. N. 1)

Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, ___/___/___

Tipo di gara: Procedura negoziata Scadenza: 08.09.2015 ore: 12.00

Oggetto: Lavori per la sostituzione di una tubazione di distribuzione acqua sanitaria nel vuoto tecnico dell'A.OB. Codice Cig ZE515B9956.

rif. M.A.

SERVIZIO MANUTENZIONI

1	<u>SA.PO.IM.</u>	Prot. n. <u>16969</u>
2	<u>EDIL ALMAX S.R.L</u>	Prot. n. <u>17350</u>
3	<u>LATERZA-NICOLO S.R.L</u>	Prot. n. <u>17374</u>
4	_____	Prot. n. _____
5	_____	Prot. n. _____
6	_____	Prot. n. _____
7	_____	Prot. n. _____

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. tre (3) offerte

Protocollo Generale



VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Lavori per la sostituzione di una tubazione di distribuzione acqua sanitaria nel vuoto tecnico dell'AOB. Codice Cig ZE515B9956.

Importo a base d'asta € 19.700,00 iva esclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 iva esclusa.

Lettera d'invito prot. n. 16505 del 19.08.2015 – Scadenza 08.09.2015

DITTE INVITATE:

LATERZA	TILOCCA	SOGEMA
EDILALMAX	SOLUZIONIEDILI MNP	IMPREDIL
SACOIM	IMPRESA GSP	EDILIT

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.


Il giorno 09.09.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Mauro Loddo, sig.ra Monia Agri, sig. Giampaolo Tedde si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

LATERZA	EDILALMAX	SACOIM
€ 14.288,30 + iva	€ 14.775,00 + iva	€ 12.720,00 + iva

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta SACOIM.

Cagliari, 09.09.2015

Firmato



09/09/15
Me
Zah
Azienda Ospedaliera Brotzu
Cagliari

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori per la sostituzione di una tubazione di distribuzione acqua sanitaria, nel locale vuoto tecnico dell'Azienda Ospedaliera.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"

Data, 04/08/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

SA.CO. I.M.
di Mancosu, Davide & C. S.a.s.
Viale Elmas, 70 - 09100 CAGLIARI
Partita IVA 02705970925

09/09/1996 *Sg*

Num.Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
LAVORI A CORPO						
1 D.001	Tubazione in PE-HD scarico fognario (D.125mm) Fornitura e posa in opera di Tubazione di scarico per acque fognarie, in PE-HD (tipo geberit) da mm.125, posizionata e opportunamente staffata alle pareti verticali, o orizzontali si intendono compresi: tapi ispezione 90° o 45°, braghe di allaccio, curve, raccordi vari tutti opportunamente congiunti con l'utilizzo di manicotti a saldare, e giunti dilatazione compresa assistenza alle opere murarie di supporto alla lavorazione, e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente funzionante ed eseguito a regola dell'arte.			18,00	40,00 QUARANTA / 00	720,00
	SOMMANO...	m.				
2 D.002	Tubazione in PE-HD scarico fognario (D.160mm) Fornitura e posa in opera di Tubazione di scarico per acque fognarie, in PE-HD (tipo geberit) da mm.160, posizionata e opportunamente staffata alle pareti verticali, o orizzontali si intendono compresi: tapi ispezione 90° o 45°, braghe di allaccio, curve, raccordi vari tutti opportunamente congiunti con l'utilizzo di manicotti a saldare, e giunti dilatazione compresa assistenza alle opere murarie di supporto alla lavorazione, e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente funzionante ed eseguito a regola dell'arte.			10,00	50,00 CINQUANTA / 00	500,00
	SOMMANO...	m.				
3 EDIL.RIM.6	Rimozione di Tubazione fognaria Rimozione di tubazione fognaria in tubo di ghisa diametro 110 e 160mm. compresa la rimozione delle braghe di innesto, sostegni e ancoraggi non più necessari. si intendono incluse inoltre tutte le opere murarie non computate a parte, i trasporti sia verticali che orizzontali, il carico su automezzo e il successivo trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e relativi oneri.			30,00	20,00 VENTI / 00	600,00
	SOMMANO...	m				
4 OT.IVT.1	Rimozione di tubazioni Demolizione linee di adduzione idrica esistenti. Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.			300,00	5,00 CINQUE / 00	1500,00
	SOMMANO...	m				
5 OT.IVT.10	Rivestimento termico tubazione 54 mm Rivestimento termico di tutte le tubazioni percorse da acqua calda eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe I, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore; pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..... mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Diametro esterno tubazione 54 mm Spessore del rivestimento 40 mm			30,00	25,00 VENTI CINQUE / 00	750,00
	SOMMANO...	m				
6 OT.IVT.12	Rivestimento termico 35 mm Rivestimento termico di tutte le tubazioni percorse da acqua calda eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula					
	SOMMANO...	m				
A RIPIORTARE						
						4.070,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.A. CO. I.M.
di Macosù Davide & C. S.r.l.s
Via ... 70015 ... CAGLIARI
P.I. ... 0705970925

*op/ort/s
me
S. Z. C.*

Num. Ord. FARM.FA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					4.070,00
	chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore: pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc.....; mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Diametro esterno tubazione 35 mm Spessore del rivestimento 30 mm					
	SOMMANO...	m	60,00	15,00	QUINDICI / 00	900,00
7 OT.IVT.17	Rivestimento anticondensa tubazione 54 mm Rivestimento anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua fredda eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore: pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc.....; mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Diametro esterno tubazione 54 mm Spessore del rivestimento 13 mm					
	SOMMANO...	m	30,00	10,00	DECI / 00	300,00
8 OT.IVT.19	Rivestimento termico tubazione 35 mm Rivestimento termico di tutte le tubazioni percorse da acqua calda eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore: pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc.....; mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Diametro esterno tubazione 35 mm Spessore del rivestimento 9 mm					
	SOMMANO...	m	10,00	5,00	CINQUE / 00	50,00
9 OT.IVT.21	Collegamento alle colonne esistenti Fornitura e posa in opera stacco valvolato per collegamento alle tubazioni pre-esistenti in acciaio nero o zincato, comprensivo di: - tratto di tubazione in rame, comprensivo di rivestimento termico sp.32mm, di diametro esterno pari a 54 mm e spessore 2 mm; - valvola in ottone e sfera in acciaio a passaggio totale PN 16 DN 50; - giunto dielettrico costruito secondo la UNI 10284 e DIN 3389, costituito da due tronchetti metallici meccanicamente solidali tra loro, ma elettricamente isolati. Resistenza elettrica 5 Mohm tensione di isolamento 3000 Volt, PN 16, Temp. esercizio da -10°C a + 140°C Il tutto fornito per N.3 tubazioni per ciascuno stacco (ACS-AFS-ACR)					
	SOMMANO...	cadauno	10,00	200,00	DUECENTO / 00	2.000,00
10 OT.IVT.3	Tubazione rame 54 mm Tubazione Acqua Fredda Sanitaria, Acqua Calda Sanitaria e Ricircolo. Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe, conforme alla UNI 6507. In opera per impianti idrici, igienico-sanitari, compresi raccorderia, valvole di intercettazione, materiali di consumo, materiali di saldatura, staffaggi, tagli, sfridi, pezzi speciali, punti fissi, sfiati, scarichi, apertura e chiusura tracce, assistenze murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 54 mm Spessore 2 mm					
	SOMMANO...	m	60,00	60,00	SESSANTA / 00	3.600,00
	A RIPORTARE					10.920,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
SA.CO.I.M.
di Via...
Via...
10100 CANTARI

o/pelle *Dele*

Num. Ord. LARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					10.920,00
11 OT.IV.5	Tubazione rame 35 mm Tubazione Acqua Fredda Sanitaria. Acqua Calda Sanitaria e Ricircolo. Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe, conforme alla UNI 6507. In opera per impianti idrici, igienico-sanitari, compresi raccorderia, valvole di intercettazione, materiali di consumo, materiali di saldatura, staffaggi, tagli, sfridi, pezzi speciali, punti fissi, sfiati, scarichi, apertura e chiusura tracce, assistenze murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 35 mm Spessore 1.5 mm					
	SOMMANO...	m	60,00	3,00	TRENTA /00	1800,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro					12.720,00
	TOTALE euro					12.720,00

DODICIMILA SETTECENTOVENTI /00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del 35,431 %

TRENTA CINQUE VIRGOLA QUATTROCENTO TRENTUNO PER CENTO

(ribasso in lettere)

Data, 04/08/2015

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

04/08/15

VALIDITA' DEL PREVENTIVO
180 GIORNI

S.A.CO.I.M.
di Manesio Davide & C. S.a.s.
Viale Elmas, 70 - 00100 LAGGIARI
Partita IVA 02705970929

A RIPORTARE

S.A.CO.I.M.
CONCORRENTE
[Signature]
04/08/2015