AO Brotzu

Adottata dal Direttore Generale in data 0 1 MAR. 2018

Deliberazione n. 511

Oggetto: Fornitura ed installazione n.270 lampade di emergenza da destinarsi allo Stabilimento Ospedaliero Businco: importo complessivo € 38.610 iva esclusa- Codice CIG ZF322903A6

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 0 2 MAR. 2018 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott.Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

Richiamati il D.Lgs.502/92 e s.m.i., le LL.RR.n.10/06 e s.m.i.,n.3/09 e n.23/14 e s.m.i., il D.Lgs.n.50/16 e s.m.i.;

Premesso che risulta urgente ed indifferibile procedere con la fornitura ed installazione di apparecchi per l'illuminazione di emergenza da destinarsi allo Stabilimento Ospedaliero Businco dell'A.O.Brotzu;

Considerato che l'art.36 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. consente di provvedere all' affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 € , anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Rilevato che la delibera n. 1052 del 31.05.2017 ha affidato alla Ditta Fi.Me. il servizio annuale di controllo, verifica e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici antincendio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 36.540,00 I.V.A. esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.200,00 IVA esclusa;

Rilevato altresì che il disciplinare di gara prevedeva, riguardo alle lampade di emergenza, che "In caso di malfunzionamento e/o guasto in cui sia necessario l'utilizzo di ricambi, gli stessi dovranno essere prontamente e immediatamente segnalati ai servizi competenti che, dietro produzione di dettagliato preventivo di spesa, potranno autorizzare l'intervento risolutivo", in quanto trattasi di manutenzione straordinaria;

Rilevato che il Servizio Prevenzione e Protezione ha chiesto pertanto alla Ditta Fi.me. un preventivo per la sostituzione, mediante fornitura ed installazione, compresa la rimozione delle esistenti installate nel 2007, di lampade di emergenza autonome, successivamente collegabili all'impianto elettrico di emergenza, delle stesse caratteristiche di quelle installate allo stabilimento ospedaliero Cao nel febbraio 2017, approvate dal Servizio Manutenzioni;

Visto il preventivo congruo della Ditta Fi.me. (**All.A fg.3**) per una singola fornitura ed installazione di una lampada, compreso smontaggio e conferimento in area apposita delle corrispondente lampada preesistente guasta ed obsoleta;

Considerato di dover provvedere alla fornitura ed installazione di n.270 lampade di emergenza, per un

Segue delibera n. 511 del 01 MAR. 2018

totale di € 38.610 iva esclusa, previo smontaggio e conferimento in area apposita delle lampade preesistenti guaste ed obsolete;

Ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento del lavoro descritto nel presente atto e nel preventivo allegato;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e su proposta del RSPP,:

- di affidare alla Ditta Fi.Me la fornitura ed installazione, previa rimozione delle lampade guaste ed obsolete, di n.270 lampade nuove di emergenza delle caratteristiche riportate in allegato al presente atto, per un importo complessivo di € 38.610 iva esclusa;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

RSPP Ing. Bruno Facen

Allegato A fg. 1/3

FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c.

Via Michelangelo 13 - 09012 Capoterra (CA) - Italia
Tel. 070-7569690 / 338-3383084 Fax 070-7731131
e-mail: amministrazione@fimesnc.it Internet: www.fimesnc.it
C.F./P.Iva 03047180926 Reg. imprese 242620

Preventivo nr. **9/18** del **27/02/2018**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

P.Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Spett.le Azienda Ospedaliera, a seguito richiesta di intervento effettuata dal Serv. Prevenzione e Protezione, sottoponiamo nostra migliore quotazione riferita alle lavorazioni di seguito meglio specificate:						
34345	OSPEDALE ONCOLOGICO fornitura di apparecchio di illuminazione di emergenza di marca Schneider tipo "OVA 34345 Exiway One " 2 h di autonomia , lampada a led 11 W con possibilità di inibizione da centralina.	pz	1	€ 118,00		€ 118,00	22
MAN	Costo per lo smontaggio e il conferimento in un area da voi scelta di n° 1 vecchio apparato luminoso e posa in opera di n° 1 nuovo di Tipo "OVA 34345 Exiway One "	nr	1	€ 25,00		€ 25,00	22

N.B. Il lavoro consiste nel rimontare le nuove plafoniere nelle medesime posizioni di quelle precedentemente smontate in maniera da poter riutilizzare le vecchie linee (linea alimentazione 230V e bus di controllo) .

Questa quotazione è valida per una fornitura minima di 180 pezzi in quanto negli ultimi due anni sono stati apportati 4 cambiamenti di listino con rincari non trascurabili

Consegna dei materiali : dai 7/10 giorni lavorativi data conferma preventivo

Inoltre occorre specificare la quantità precisa degli apparecchi da ordinare.

Segue >>>

Allegato A fg. 2/3

FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c.

Via Michelangelo 13 - 09012 Capoterra (CA) - Italia
Tel. 070-7569690 / 338-3383084 Fax 070-7731131
e-mail: amministrazione@fimesnc.it Internet: www.fimesnc.it
C.F./P.Iva 03047180926 Reg. imprese 242620

Preventivo nr. **9/18** del **27/02/2018**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

P.Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva

Gregno

Pagamento: Bonifico 60 gg. D.F.
DEUTSCHE BANK
IBAN IT35 Y031 0404 8050 0000 0820 806

Acconto:

Totale imponibile	**€ 143,00**
Totale imposta Iva	**€ 31,46**
Tot. documento	**€ 174,46**

Esclusioni: opere edili di qualsiasi genere e quant'altro non espressamente indicato nella presente.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Allegato A fg. 3/3

Product data sheet
Characteristics

OVA34345
Exiway One - LED - Dardo - 2 h - 400lm - non Permanente - IP65



Presentazione

Stato Commerciale	Commercializzazione
Gamma di prodotti	Exiway
Design	Exiway One
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Dardo
Batteria interna	Non Permanente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo
Numero di batterie	1 x 4.8 V 4 Ah Ni-Cd
Sorgente luminosa	LED 11 W

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Soffitto Barra elettrificata Controsoffitto Incasso Sospensione Parete Ad incasso
Tipo di vetro	Schermo con lente di Fresnel
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V 50 Hz
Assorbimento di potenza in VA	5.6 VA non Permanente
Assorbimento di potenza in W	1.3 W non Permanente
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	400 lm condizione di emergenza
Classe di isolamento	Classe II
Altezza	146 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	62 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	Aenor CEBEC IMQ
Norme di riferimento	IEC EN 60598-2-22
Temperatura di funzionamento	0...40 °C
Grado di protezione [IK]	IK07
Grado di protezione IP	IP65

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.