



adottata dal Commissario Straordinario in data 05 AGO. 2015

Oggetto: Lavori sostituzione collettori Centrale Idrica Corpi Separati dell'AOB. Ditta I.S.I.M. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 10.001,00=IVA esclusa. Codice CIG: ZCF157BCFA. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 05 AGO. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che risulta necessario, urgente ed indifferibile, procedere alla sostituzione dei collettori nella Centrale Idrica Corpi Separati dell'AOB, in quanto risultano essere ammalorati e lesionati in vari punti distribuiti in tutta la loro lunghezza;
- Considerato** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- Dato atto** che con nota prot. n. 14806 del 23.07.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte I.S.I.M., IDROTHERMOSYSTEM e SA.CO.IM., come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 04.08.2015 (All. B fg 2);
- Considerato** che nel succitato verbale il tecnico dell'AOB ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta I.S.I.M. per conformità alla richiesta e prezzo congruo;
- Vista** l'offerta della Ditta I.S.I.M. per un importo complessivo pari a € 9.590,00=IVA esclusa (All. C fg 3);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla ditta I.S.I.M. i lavori per la sostituzione dei collettori nella Centrale Idrica Corpi Separati dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 10.001,00=IVA esclusa;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1332 del 05 AGO. 2015

Viste le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di aggiudicare alla ditta I.S.I.M. i lavori per la sostituzione dei collettori nella Centrale Idrica Corpi Separati dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 10.001,00=IVA esclusa;
1. di dare atto che l'importo di € 10.001,00=IVA esclusa verrà imputato al n. A507010103 del Piano dei Conti;
2. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
3. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
4. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati..

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amm.vo Giampaolo Tedde



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2015/ 0014806 del 23/07/2015 ore 08,23

All. A alla Delib. N. 1332
del 5 AGO 2015 g. N. 1

Ufficiente : Ufficio Tecnico

Destinatari : VEDI ELENCO

Classifica : 1 Fascicolo 1 del 2015



Verbale di ricevimento buste offerte/ gare.

Cagliari, 31/07/ 2015

Tipo di gara: Procedura Negoziata

Scadenza: 31/07/2015

ore: 12.00

Oggetto: lavori di sostituzione collettori centrale idrica corpi separati Codice Cig Z

- 1 ISIMProt. n. 15365
- 2 IDROTHERMO SYSTEMI.....Prot. n. 15261
- 3 SA.CO.IM.....Prot. n. 15301

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 3 (tre) offerte.

04/08/2015



Protocollo Generale



VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Lavori di sostituzione collettori Centrale Idrica Corpi Separati. Codice CIG: ZCF157BCFA.

Importo a base d'asta € 13.700,00 IVA esclusa + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 411,00 IVA esclusa.

Lettera d'invito prot. n. 14806 del 23.07.2015 – Scadenza 31.07.2015.

DITTE INVITATE:

SIDDI IMP. TECNOLOGICI	SA.CO.IM.	IDROTHERMOSYSTEM
SOLUZIONI EDILI MNP	I.S.I.M.	LATERZA

Alla seduta sono presenti i rappresentanti delle Ditte I.S.I.M. (All. A).

Il giorno 04.08.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. ing. Gianluca Borelli, geom. Carlo Casano, sig. Giampaolo Tedde si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

SA.CO.IM.	IDROTHERMOSYSTEM	I.S.I.M.
€ 10.000,00 + IVA ribasso 27,01%	€ 10.722,03 + IVA ribasso 21,737%	€ 9.590,00 + IVA ribasso 30,00%

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta I.S.I.M.

Cagliari, 04.08.2015

Firmato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL. " B " Pag. N. 2 di Fg. 2

Allegato A

Prot. n. del

Verbale presenza ditte del 04.08.2015

	DITTA	FIRMA
1	I.S.I.M.	
2		
3		
4		
5		

04/08/2015



Comune di Cagliari
Provincia di Cagliari

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Sostituzione collettori Centrale Idrica Corpi Aggiunti


COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Data, 04/07/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

04/08/2015


IL CONCORRENTE
IMPIANTI SOLARI
(timbro e firma)
MANUTENZIONI
COLOMBO LEONELLO
Via Santa Maria Chiara Tel. 070520210
09100 CAGLIARI - PIRRI
Partita IVA 02098990901



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORIA MISURA					
1 1	<p>COLLETTORE IN RAME Diam 108 mm per acqua fredda e calda. Fornitura e posa in opera di collettore Diam. 108 mm a 6 attacchi con vari diametri di presa di lunghezza totale di 1300 mm. Le tubazioni in rame nudo in verghe a norme UNI EN 1057, di spessore nominale di parete di 2 mm per diam: 54, 64, 76.1, 88.9 mm e spessore nominale di parete di 2,5 mm. per tubo diam.108 mm. Completo di chiusura laterale, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, riduzioni, raccordi maschi, tappi femmina, valvole a sfera a passaggio totale con sfera in acciaio inox, comprensivo di isolamento a tubo o lastra in elastomero a cellule chiuse, valvole di scarico, manicotti per attacchi manometro, pezzi speciali, materiale ed attrezzatura per saldatura ossidoacetilenica, guarnizioni, pezzi e raccordi speciali in bronzo ed in rame, tronchetti filettati, curve, mensole e staffe, lega saldante per saldobrasature dolci e forti, pasta disossidante, sfridi di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte e collegata alle linee di utenze esistenti. Le specifiche costruttive del collettore si desumino dall'allegato disegno tecnico.</p>	cadauno	2,00	2.000,00	DOETILA / ∞	4.000,00
2 2	<p>COLLETTORE IN RAME Diam 88,9 mm per ritorno acqua calda. Fornitura e posa in opera di collettore Diam. 88,9 mm a 5 attacchi con vari diametri di presa di lunghezza totale di 1000 mm. Le tubazioni in rame nudo in verghe a norme UNI EN 1057, di spessore nominale di parete di 2 mm per diam: 54, 64, 76.1, 88.9 mm. Completo di chiusura laterale, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, riduzioni, raccordi maschi, tappi femmina, valvole a sfera a passaggio totale con sfera in acciaio inox, comprensivo di isolamento a tubo o lastra in elastomero a cellule chiuse, valvole di scarico, manicotti per attacchi manometro, pezzi speciali, materiale ed attrezzatura per saldatura ossidoacetilenica, guarnizioni, pezzi e raccordi speciali in bronzo ed in rame, tronchetti filettati, curve, mensole e staffe, lega saldante per saldobrasature dolci e forti, pasta disossidante, sfridi di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte e collegata alle linee di utenze esistenti. Le specifiche costruttive del collettore si desumino dall'allegato disegno tecnico.</p>	cadauno	1,00	1.630,00	MILLESEICENTO NOVANTA / ∞	1.630,00
3 3	<p>COLLETTORE IN RAME Diam 88,9 mm per aspirazione e mandata pompe di pressurizzazione idrica. Fornitura e posa in opera di collettore Diam. 88,9 mm a 4 attacchi con diametri di presa di 42 mm di lunghezza totale di 1500 mm. flangiato lateralmente con flangie a 8 fori serie 150. Comprensivo di valvola di ritegno flangiata e valvola di intercettazione da 88,9 mm. Le tubazioni in rame nudo in verghe a norme UNI EN 1057, di spessore nominale di parete di 2 mm per diam: 54, 64, 76.1, 88.9 mm. Completo di tronchetti di partenza dei singoli circuiti, riduzioni, raccordi maschi, tappi femmina, valvole a sfera a passaggio totale con sfera in acciaio inox, valvole di scarico, manicotti per attacchi manometro, pezzi speciali, materiale ed attrezzatura per saldatura ossidoacetilenica, guarnizioni, pezzi e raccordi speciali in bronzo ed in rame, tronchetti filettati, curve, mensole e staffe, lega saldante per saldobrasature dolci e forti, pasta disossidante, sfridi di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte e collegata alle linee di utenze esistenti. Le specifiche costruttive del collettore si desumino dall'allegato disegno tecnico.</p>	cadauno	2,00	1.950,00	MILLENOVECENTO CINQUANTA / ∞	3.900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					9.590,00
	A RIPORTARE					9.590,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPIANTI SOLARI
IL CONCORRENTE TERMO VENTILATI
MANUTENZIONI
BOLOMBI LEONELLO
Via Santa Maria Chiara Tel. 070520238
09100 CASILIARI - PIRRI

