PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Coordinatore della sicurezza:

ing. Riccardo Auteri

PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 4246 Dott. Ing. Riccardo AUTERI

Committente:

AO BROTZU

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIAZZALE RICCHI, 1 - 09134 CAGLIARI

IL RUP

ING. ANTONIO CUCCA

Scala:

Data:

MAGGIO 2016

Opera:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI. CUP C29E14000010006

I 04

Aggiornamenti:

Oggetto:

COMPUTO SICUREZZA

Ente Autorizzatore:

Elaborato di proprietà, sono vietate la riproduzione e divulgazione senza autorizzazione (art. n. 299 legge n. 633 del 22 aprile 1947)

STUDIO TECNICO INGG. AUTERI

CAGLIARI, VIALE MERELLO 87/a, 09127, tel. 070/288907 - Fax 070/288907
CARBONIA, VIA GRAMSCI N°115, 09013, tel. 0781/61719 - Fax 0781/63199
e-mail: auteristudio@tiscali.it

Comune di Caglairi
Provincia di Cagliari

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI. CUP C29E14000010006

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Data, 18/05/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 D. 01 04/05/2016	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 400x240x250 h, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.					6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	189,00	1´134,00
2 D. 02 04/05/2016	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, dotato di WC alla turca. Dimensioni orientative m 2,40x2,70x2,40, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.					6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	125,50	753,00
3 D. 03 04/05/2016	Recinzione modulare in rete metallica, costituita da pannelli 3,40 x h 2,10 mt. di rete zincata saldata a montanti in tubolare, ancorata a contrappesi in cis.per delimitazione area di cantiere posta sul lato Nord, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. (par.ug.=180,00*60)	10800,00				10´800,00		
	SOMMANO giorni					10´800,00	0,13	1´404,00
4 D. 04 04/05/2016	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria. (par.ug.=180,00*3)	540,00				540,00		
	SOMMANO giorni					540,00	0,80	432,00
5 D. 05 04/05/2016	Segnaletica cantieristica di pericolo, prescrizione, avvertimento, in alluminio, di forma varia, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	144,24	144,24
6 D. 06 04/05/2016	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro, sezione 10 mm2 per realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere- Conduttori.					5,00		
	SOMMANO m					5,00	22,07	110,35
7 D. 07 04/05/2016	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. Per realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15,03	15,03
	A R I P O R T A R E							3´992,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´992,62
8 D. 08 04/05/2016	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,11	22,11
9 D. 09 04/05/2016	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante 2 morsetti ramati, con bullone da 10x25 m m. Per realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7,19	14,38
10 D. 10 04/05/2016	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,60	5,60
11 D. 11 04/05/2016	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A.					1,00		
	SOMMANO mesi					1,00	22,95	22,95
12 D. 12 04/05/2016	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm., per area di cantiere esterna.					15,00		
	SOMMANO m					15,00	13,13	196,95
13 D. 13 04/05/2016	Formazione di delimitazione delle aree di cantiere interne soggette a pericolo di propagazione polvere, tramite fornitura e posa in opera di pannelli in cartongesso, fissati su idonei supporti, a tutta altezza dei vani, compreso formazione porta di accesso all'area di cantiere stessa e sigillatura completa con nastro adesivo o altro strumento idoneo. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio per tutte le aree di lavorazione.					500,00		
	SOMMANO mq					500,00	25,00	12´500,00
14 D. 14 04/05/2016	Formazione di delimitazione delle aree di cantiere interne non soggette a pericolo di propagazione polvere, tramite fornitura e posa in opera di recinzione mobile, realizzata con nastro delineatore, ancorato a montanti tubolari in materiale plastico, compresi cartelli di segnalazione lavori in corso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio per tutte le aree di lavorazione.					151,10		
	SOMMANO m					151,10	4,50	679,95
15 D. 15 04/05/2016	Formazione di delimitazione dell'area di cantiere esterna tramite fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in legno, compreso trasporto, montaggio e smontaggio a fine lavori.					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	14,50	217,50
	A RIPORTARE							17´652,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´652,06
16 D. 16 04/05/2016	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT, 1 cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18,20	18,20
17 D. 17 04/05/2016	Estintore a C02 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente.					1,00		
	SOMMANO mesi					1,00	16,60	16,60
18 D. 18 04/05/2016	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere, sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione.					6,00		
	SOMMANO ore					6,00	44,01	264,06
19 D. 19 04/05/2016	Aspiratore di polveri al fine di ridurre la propagazione delle stesse, con motore elettrico 220V, frequenza 50/60 HZ, potenza assorbita 800W rumorosità 68 dB, dimensioni cm. 33x25x38h, peso kg. 12, completo di tubazione flessibile snodata componibile fino a 20 mt.					135,00		
	SOMMANO ore					135,00	2,29	309,15
20 D. 20 04/05/2016	Mano d'opera per addetto all'aspirazione di polveri al fine di ridurre la propagazione delle stesse, per lavori edili e/o impiantistici.					135,00		
	SOMMANO ore					135,00	24,00	3´240,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							21´500,07
	T O T A L E euro							21´500,07
	Data, 18/05/2016 **Il Tecnico** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							