Comune di Cagliari
Provincia di Cagliari

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI - BAGNI DEGENZE - CUP C29E14000010006

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Cagliari, 04/05/2016

IL TECNICO
ing. Maurizio Loddo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ANALISI DEI PREZZI			
Nr. 1 D.0008.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A PRESA ED ASCIUGAMENTO RAPIDO dello spessore di 6/10 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta premiscelata pronta all'uso, a base di ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni onere per la lavorazione ed il trasporto in cantiere del materiale.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0160	33,62	0,54
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	26,41	0,11
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0750	21,97	1,65
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	75,0000	0,01	0,75
	(A) [B.0009.0003.0005.1] MALTA PREMISCELATA pronta all'uso, a base di legante idrauli ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0294	163,38	4,80
	(A) [B.0010.0002.0006] RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato kg	0,6300	2,04	1,29
	Sommano euro			13,27
	Spese Generali 15% euro			1,99
	Sommano euro			15,26
	Utili Impresa 10% euro			1,53
	T O T A L E euro / m²			16,79
Nr. 2 D.0008.0002	RIPRISTINO DI MURATURA precedentemente demolita, di genere e materiale identico a quello rimosso (matton in laterizio, CLS, cartongesso, ecc), compresa finitura sempre di genere e ... to cementizio per rivestimento Sale Operatorie. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4900	25,82	12,65
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4900	21,97	10,77
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,1000	44,92	4,49
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	17,0000	0,89	15,13
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,89	8,90
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	240,0000	0,01	2,40
	Sommano euro			56,84
	Spese Generali 15% euro			8,53
	Sommano euro			65,37
	Utili Impresa 10% euro			6,54
	T O T A L E euro / mq			71,91
Nr. 3 D.0009.0004.0048.1	Fornitura e posa in opera di punto suoneria o chiamata interna, comprendente il pulsante di chiamata in apparecchiatura tipo combinabile della serie tipo "light Ticino" o similari, ... e chiamata, compreso il trasformatore e l'allaccio alla rete elettrica principale. Dato in opera completo e funzionante.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1500	25,82	3,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3500	21,97	7,69
	(E) [A.0047.0010.0051] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	15,92	15,92
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	A R I P O R T A R E			33,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			33,96
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	9,13	9,13
	Sommano euro			43,09
	Spese Generali 15% euro			6,46
	Sommano euro			49,55
	Utili Impresa 10% euro			4,96
	T O T A L E euro / cadauno			54,51
Nr. 4 D.0009.0004. 0176.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando luce con rilevatore di presenza, realizzato completo di fornitura e posa in opera di rilevatore a IR di movimento temporizzabile e con ... no, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	1,89	1,89
	(E) [A.0080.0001.0002] Sensore circolare di movimento ad infrarossi da interno, a s ... cadauno	1,0000	14,50	14,50
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	5,0000	2,42	12,10
	(A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfrid m	15,0000	1,06	15,90
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,5000	3,88	9,70
	Sommano euro			54,09
	Spese Generali 15% euro			8,11
	Sommano euro			62,20
	Utili Impresa 10% euro			6,22
	T O T A L E euro / cadauno			68,42
Nr. 5 D.0009.0004. 0182.1	Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa da scatola di derivazione, con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm ... r la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	1,89	1,89
	(A) [D.0009.0004.0032] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALA ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	23,36	23,36
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,42	9,68
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfrid m	12,0000	1,67	20,04
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	1,0000	3,88	3,88
	Sommano euro			58,85
	Spese Generali 15% euro			8,83
	Sommano euro			67,68
	A R I P O R T A R E			67,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			67,68
	Utili Impresa 10% euro			6,77
	T O T A L E euro / cad.			74,45
Nr. 6 D.0009.0011. 0046.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata in controsoffitto, di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA ... arsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada LED da 36 W			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0054.0013.0039.1] PLAFONIERA PER LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata in ... LINEARI a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatu- ra ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, rifle cad	1,0000	31,70	31,70
	(A) [D.0009.0011.0129] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera del- l'apparecchio illuminante e delle lampade, ma com- preso il collegamento al punto luce gi`a predisposto e la fornitura cad	1,0000	42,03	42,03
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	300,0000	0,01	3,00
	Sommano euro			76,73
	Spese Generali 15% euro			11,51
	Sommano euro			88,24
	Utili Impresa 10% euro			8,82
	T O T A L E euro / cad			97,06
Nr. 7 D.0009.0012. 0014.1	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo ... ntari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. Inclusa eventuale installazione incassata nel controsoffitto			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	2,0000	25,82	51,64
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,5853	21,97	12,86
	(E) [A.0054.0017.0014] APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predis ... cad	1,0000	105,95	105,95
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	12,0000	0,01	0,12
	Sommano euro			170,58
	Spese Generali 15% euro			25,59
	Sommano euro			196,17
	Utili Impresa 10% euro			19,62
	T O T A L E euro / cad			215,79
Nr. 8 D.0010.0005. 0142.1	Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE PER IMPIANTI IDROSANITARI LINEA CALDA+ FREDDA, dato in opera entro cassetta da incasso con sportello (COPERCHIO), completo di rac ... ipale di piano; comprese le opere murarie e quant'altro si rendesse necessario per realizzare l'opera a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,7000	25,82	18,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,7000	21,97	15,38
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3000	24,19	7,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(A) [B.0030.0003.0005] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2 cad	1,0000	180,52	180,52
	(A) [B.0030.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm F/Fdiam 3/4" - 20 mm cad	1,0000	5,35	5,35
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	202,0000	0,01	2,02
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	A R I P O R T A R E			237,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			237,19
	Sommano euro			237,19
	Spese Generali 15% euro			35,58
	Sommano euro			272,77
	Utili Impresa 10% euro			27,28
	T O T A L E euro / cad.			300,05
Nr. 9 D.0010.0007	Fornitura e posa in opera di COLONNA FOGNARIA di scarico delle acque nere eseguite con tubi in PE Ø 110 tipo Geberit completo di giunti di dilatazione per ogni piano, di mensole d ... zi speciali di chiusura della sommità,compreso l'onere della demolizione del solaio, della guaina ed il loro ripristino.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0049	44,92	0,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0049	24,19	0,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	21,97	0,44
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0005	26,41	0,01
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,0500	46,66	2,33
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1400	21,97	3,08
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0050	26,41	0,13
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0038	46,19	0,18
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3000	25,82	7,75
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0013	26,41	0,03
	(A) [B.0024.0001.0009] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.110X110 cad	0,0200	53,89	1,08
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0500	0,89	0,04
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,5000	0,89	0,45
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente cad	0,0200	14,17	0,28
	(E) [A.0025.0001.0013] TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per co ... nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai m	1,0000	7,26	7,26
	(E) [A.0025.0001.0007] TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per co ... m	1,0000	2,83	2,83
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	Sommano euro			30,86
	Spese Generali 15% euro			4,63
	Sommano euro			35,49
	Utili Impresa 10% euro			3,55
	T O T A L E euro / m			39,04
Nr. 10 D.0010.0007. 0079.1	Fornitura e posa in opera di punto idrico c/f di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito e completo di: a) quota parte della rete inte ... i con relative rubinetterie e raccorderie. Per acqua calda e fredda più scarico con tubazione di rame e scarichi in PVC.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0010.0007.0032] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... m	1,2500	25,24	31,55
	(A) [D.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m	1,3500	11,08	14,96
	(A) [D.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG- MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m	1,3500	22,39	30,23
	(A) [D.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,			
	A R I P O R T A R E			76,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			76,74
	compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m	2,3500	14,24	33,46
	(A) [D.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG- MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m	1,5500	14,30	22,17
	(A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m	1,2000	16,21	19,45
	(A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m	0,9500	41,77	39,68
	Sommano euro			191,50
	Spese Generali 15% euro			28,73
	Sommano euro			220,23
	Utili Impresa 10% euro			22,02
	T O T A L E euro / cad			242,25
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			242,20
Nr. 11 D.0010.0007. 0088.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio. La voce è comprensiva della fornitura di accessori: ... ata elettricamente, comando incluso. - porta-asciugamani; - mensola porta oggetti, incorporata o meno alla specchiera. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0500	44,92	2,25
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6650	21,97	14,61
	(E) [A.0074.0001.0001] LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... co, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 cad	1,0000	62,00	62,00
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	53,61	53,61
	(A) [B.0069.0002.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie l ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad	1,0000	64,34	64,34
	Sommano euro			257,53
	Spese Generali 15% euro			38,63
	Sommano euro			296,16
	Utili Impresa 10% euro			29,62
	T O T A L E euro / cad			325,78
Nr. 12 D.0010.0007. 0098.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo. Incluso box doccia 75X75 in ... i, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0500	44,92	2,25
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,7000	21,97	15,38
	(E) [A.0074.0004.0001.1] PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, ... sioni circa 75x75, escluse rubinetteria edapparecchia- ture di scarico e raccordo cad	1,0000	127,00	127,00
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico,			
	A R I P O R T A R E			147,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			147,33
	esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	53,61	53,61
	(A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/ DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad	1,0000	100,08	100,08
	Sommano euro			359,04
	Spese Generali 15% euro			53,86
	Sommano euro			412,90
	Utili Impresa 10% euro			41,29
	T O T A L E euro / cad			454,19
Nr. 13 D.0010.0007. 0109.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e raccordo.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0900	21,97	1,98
	(E) [A.0074.0005.0003] VASCA DA BAGNO IN METACRILATO, BIANCA O COORATA, dimensioni ... O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, escluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e raccordo cad	1,0000	189,57	189,57
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0005.0004] COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCAtipo con troppo pieno e ... cad	1,0000	107,24	107,24
	(A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/ DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad	1,0000	100,08	100,08
	Sommano euro			461,39
	Spese Generali 15% euro			69,21
	Sommano euro			530,60
	Utili Impresa 10% euro			53,06
	T O T A L E euro / cadauno			583,66
Nr. 14 D.0010.0007. 0110.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35 inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altre accessori, tipo medio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [A.0074.0003.0009.1] VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a ca ... BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori cad	1,0000	80,45	80,45
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,0000	37,20	37,20
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	1,0000	73,72	73,72
	(A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,0000	46,47	46,47
	Sommano euro			302,12
	Spese Generali 15% euro			45,32
	A R I P O R T A R E			347,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			347,44
	Sommano euro			347,44
	Utili Impresa 10% euro			34,74
	T O T A L E euro / cad			382,18
Nr. 15 D.0010.0007. 0110.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO tipo ASILO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 29x49,5 inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0500	44,92	2,25
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0650	21,97	1,43
	(E) [A.0074.0003.0009.2] VASO SOSPESO A PARETE tipo ASILO IN VETROCHINA BIANCA, con s ... cad	1,0000	60,00	60,00
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	0,8000	37,20	29,76
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	0,8000	73,72	58,98
	(A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	0,8000	46,47	37,18
	Sommano euro			248,97
	Spese Generali 15% euro			37,35
	Sommano euro			286,32
	Utili Impresa 10% euro			28,63
	T O T A L E euro / cad			314,95
Nr. 16 D.0010.0007. 0110.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO RINFORZATO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 58,5x45cm, che garantiscono una seduta più comoda e stabile alle ... roblemi di obesità, inclusi sedile, cassetta, porta carta e accessori, quali coperchio ed altri accessori, tipo medio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0700	44,92	3,14
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0500	44,92	2,25
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0900	21,97	1,98
	(E) [A.0074.0003.0009.3] VASO SOSPESO A PARETE RINFORZATO IN VETROCHINA BIANCA, con s ... cad	1,0000	98,00	98,00
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,2000	37,20	44,64
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	1,2000	73,72	88,46
	(A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,2000	46,47	55,76
	Sommano euro			352,25
	Spese Generali 15% euro			52,84
	Sommano euro			405,09
	Utili Impresa 10% euro			40,51
	T O T A L E euro / cad			445,60
Nr. 17 D.0010.0007. 0111.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHNA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(L) BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHI- NA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, esclusi accessori cad	1,0000	79,80	79,80
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	58,02	58,02
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	53,61	53,61
	(A) [B.0069.0002.0004] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie l ... ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto cad	1,0000	67,91	67,91
	(A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,0000	46,47	46,47
	Sommano euro			312,07
	Spese Generali 15% euro			46,81
	Sommano euro			358,88
	Utili Impresa 10% euro			35,89
	T O T A L E euro / cad			394,77
Nr. 18 D.0010.0007. 0150.1	PILETTA A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo Geberit o materiale equivalente completa di rosetta in acciaio cromato diametro 10 cm. completa di sifone ... sottostante comprese opere murarie per l'installazione ed il tubo fognatio di collegamento alla rete di scarico DN 50			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	25,82	3,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	21,97	2,20
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,0100	44,92	0,45
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(E) [A.0010.0007.0150] Fornitura di piletta di scarico a pavimento tipo Geberit o m ... cadauno	1,0000	9,00	9,00
	Sommano euro			14,95
	Spese Generali 15% euro			2,24
	Sommano euro			17,19
	Utili Impresa 10% euro			1,72
	T O T A L E euro / cadauno			18,91
Nr. 19 D.0012.0005. 0007.1	DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... ta, fuori dell'area di cantiere fino al luogo della discarica ed incluso l'eventuale costo di conferimento in discarica.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora	0,0900	57,79	5,20
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0900	24,19	2,18
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1250	21,97	2,75
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,1000	15,35	1,54
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,0100	44,92	0,45
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,1000	5,79	0,58
	Sommano euro			13,70
	Spese Generali 15% euro			2,06
	Sommano euro			15,76
	Utili Impresa 10% euro			1,58
	A R I P O R T A R E			17,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			17,34
	T O T A L E euro / m2			17,34
Nr. 20 D.0012.0009. 0011.1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES, o similare, anche a tratti saltuari, compresa la demolizione del sottostante stratto di allettamento, compreso l'innaffiamento, il trasporto ... in genere. E' compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2420	24,19	5,85
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2420	21,97	5,32
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,0500	15,35	0,77
	(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora	0,0050	57,21	0,29
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	0,0300	5,79	0,17
	Sommano euro			13,90
	Spese Generali 15% euro			2,09
	Sommano euro			15,99
	Utili Impresa 10% euro			1,60
	T O T A L E euro / mq			17,59
Nr. 21 D.0012.0009. 0021.1	DEMOLIZIONE di MASSETTO continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento de ... reso l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo, il trasporto ed il conferimento in discarica.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora	0,1700	32,83	5,58
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1700	21,97	3,73
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,1000	15,35	1,54
	(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora	0,0100	57,21	0,57
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	0,1500	5,79	0,87
	Sommano euro			14,79
	Spese Generali 15% euro			2,22
	Sommano euro			17,01
	Utili Impresa 10% euro			1,70
	T O T A L E euro / m2			18,71
Nr. 22 D.0012.0009. 0030.1	DISFACIMENTO di RIVESTIMENTO IN CERAMICA, anche a tratti saltuari, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... compreso l'accatastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto ed indennità di discarica.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,0500	15,35	0,77
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,0300	5,79	0,17
	A R I P O R T A R E			9,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,03
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,0050	44,92	0,22
	Sommano euro			9,25
	Spese Generali 15% euro			1,39
	Sommano euro			10,64
	Utili Impresa 10% euro			1,06
	T O T A L E euro / mq			11,70
Nr. 23 D.0012.0011. 0003.1	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei mat ... n genere. E' compreso l'accattastamento in apposita area dedicata, il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0300	26,41	0,79
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1150	24,19	2,78
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1150	21,97	2,53
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	30,0000	0,01	0,30
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,0500	15,35	0,77
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,0400	5,79	0,23
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,0050	44,92	0,22
	Sommano euro			7,62
	Spese Generali 15% euro			1,14
	Sommano euro			8,76
	Utili Impresa 10% euro			0,88
	T O T A L E euro / m2			9,64
Nr. 24 D.0012.0014. 0003.1	RIMOZIONE di PORTA INTERNA o esterna in legno o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eve ... tiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1500	25,82	3,87
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3750	24,19	9,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3750	21,97	8,24
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	75,0000	0,01	0,75
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	75,0000	0,01	0,75
	(A) [D.0012.0005.0007.1] DEMOLIZIONE di MURATURA in mattoni forati, anche voltata, d ... m2	0,4000	13,70	5,48
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,1500	15,35	2,30
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,1000	5,79	0,58
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,0100	44,92	0,45
	Sommano euro			31,49
	Spese Generali 15% euro			4,72
	Sommano euro			36,21
	Utili Impresa 10% euro			3,62
	T O T A L E euro / cadauno			39,83
Nr. 25 D.0012.0016. 0001.1	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1500	25,82	3,87
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4200	24,19	10,16
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4200	21,97	9,23
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	A R I P O R T A R E			24,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24,26
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,2000	15,35	3,07
	(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora	0,0150	57,21	0,86
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	0,0500	5,79	0,29
	Sommano euro			28,98
	Spese Generali 15% euro			4,35
	Sommano euro			33,33
	Utili Impresa 10% euro			3,33
	T O T A L E euro / cad			36,66
Nr. 26 D.0012.0016. 0002.1	RIMOZIONE di APPARECCHI IGIENICO SANITARI sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la rimozione d ... erimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1900	25,82	4,91
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6200	24,19	15,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6200	21,97	13,62
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,3000	15,35	4,61
	(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora	0,0250	57,21	1,43
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	0,1000	5,79	0,58
	Sommano euro			41,65
	Spese Generali 15% euro			6,25
	Sommano euro			47,90
	Utili Impresa 10% euro			4,79
	T O T A L E euro / cad			52,69
Nr. 27 D.0012.0017. 0015.1	RIMOZIONE DI TUTTI I VECCHI IMPIANTI TECNOLOGICI: IDRICO, SANITARIO ed ELETTRICO: tubazioni idriche di vari diametri e materiali, canalizzazioni di qualsiasi genere e misura per pa ... rica.La voce è comprensiva dello SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di corpi scaldanti quali RADIATORI/ VENTILCONVETTORI esistenti.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	2,0000	25,82	51,64
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,0000	24,19	48,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	3,9000	21,97	85,68
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	400,0000	0,01	4,00
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	154,0000	0,01	1,54
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	1,5000	15,35	23,03
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,1000	44,92	4,49
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	1,5000	5,79	8,69
	Sommano euro			227,45
	Spese Generali 15% euro			34,12
	Sommano euro			261,57
	Utili Impresa 10% euro			26,16
	T O T A L E euro / a corpo			287,73
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 28 D.0012.0017. 0020	Rimozione di Colonna fognaria in tubo di ghisa diametro 110mm, compresa la rimozione della braga di innesto scarichi dei sanitari sucessivamente allo slaccio degli stessi, si inten ... rto orizzontale e verticale al punto di raccolta e il trasporto ed indennità a discarica dei materiali demoliti/rimossi.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6400	24,19	15,48
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6400	21,97	14,06
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	31,0000	0,01	0,31
	(A) [D.0012.0018] Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demoli ... m3	0,1000	15,35	1,54
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,0100	44,92	0,45
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,2000	5,79	1,16
	Sommano euro			33,00
	Spese Generali 15% euro			4,95
	Sommano euro			37,95
	Utili Impresa 10% euro			3,80
	T O T A L E euro / m			41,75
Nr. 29 D.0013.0006. 0240.1	F. e P.O. PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a battente 80-90x210 composta da: - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale (E6/EV1); - Strut ... esa a lavori ultimati la registrazione dell'infisso in tutte le sue parti, per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0625	33,62	2,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1250	21,97	2,75
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	1,3000	26,41	34,33
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,2000	25,82	30,98
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,2000	21,97	26,36
	(E) [D.INF.P.10a] Fornitura di PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' ant ... cad	1,0000	240,00	240,00
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0126	143,91	1,81
	Sommano euro			338,33
	Spese Generali 15% euro			50,75
	Sommano euro			389,08
	Utili Impresa 10% euro			38,91
	T O T A L E euro / cad			427,99
Nr. 30 D.0013.0007. 0028.1	F. e P.O. di CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, sup ... sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm, ed adatto per ambineti umidi quali servizi igienici.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0142	33,62	0,48
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0278	21,97	0,61
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0139	26,41	0,37
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4444	25,82	11,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2222	21,97	4,88
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	13,0000	0,01	0,13
	(A) [B.0065.0003.0052] CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN ... LI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MIN- ERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strut m2	1,0300	32,83	33,81
	A R I P O R T A R E			51,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			51,78
	Sommano euro			51,78
	Spese Generali 15% euro			7,77
	Sommano euro			59,55
	Utili Impresa 10% euro			5,96
	T O T A L E euro / m2			65,51
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			65,50
Nr. 31 D.0013.0013. 0118.1	F. e P.O. di PAVIMENTAZIONE IN GOMMA , per ambienti sottoposti a traffico intenso, esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; costituita da una speciale mescola sintetica n ... rsi di forme e dimensioni dettate dalla DL. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,1400	33,62	4,71
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,2000	26,41	5,28
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3000	25,82	7,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	15,0000	0,01	0,15
	(A) [B.0017.0001.0014] TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di p ... SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spess m2	1,0500	17,05	17,90
	(A) [B.0055.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg	0,6000	5,13	3,08
	(A) [B.0017.0008.0001] CORDOLO DI SIGILLATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in ma ... GOMMA COLORATA in matasse da 150 m m	0,3000	1,50	0,45
	Sommano euro			45,98
	Spese Generali 15% euro			6,90
	Sommano euro			52,88
	Utili Impresa 10% euro			5,29
	T O T A L E euro / m2			58,17
Nr. 32 D.0013.0013. 0119.1	F. e P.O. DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con SUPERFICIE L ... oco classe 1, in opera compreso tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN TELI larghezza cm 183			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,1300	33,62	4,37
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3000	25,82	7,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	15,0000	0,01	0,15
	(E) [D.0013.0013.0119a] Fornitura DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN GOMMA con co ... mq	1,0500	11,75	12,34
	(A) [B.0055.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg	0,6000	5,13	3,08
	Sommano euro			34,61
	Spese Generali 15% euro			5,19
	Sommano euro			39,80
	Utili Impresa 10% euro			3,98
	T O T A L E euro / mq			43,78

	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ANALISI DEI PREZZI INCLUSE			
Nr. 33 B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO **E L E M E N T I:** (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	25,82	25,82
	Sommano euro			25,82
	Spese Generali 15% euro			3,87
	Sommano euro			29,69
	Utili Impresa 10% euro			2,97
	T O T A L E euro / ora			32,66
Nr. 34 B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO **E L E M E N T I:** (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	Sommano euro			24,19
	Spese Generali 15% euro			3,63
	Sommano euro			27,82
	Utili Impresa 10% euro			2,78
	T O T A L E euro / ora			30,60
Nr. 35 B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE **E L E M E N T I:** (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,0000	21,97	21,97
	Sommano euro			21,97
	Spese Generali 15% euro			3,30
	Sommano euro			25,27
	Utili Impresa 10% euro			2,53
	T O T A L E euro / ora			27,80
Nr. 36 B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA **E L E M E N T I:** (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,0000	26,41	26,41
	Sommano euro			26,41
	Spese Generali 15% euro			3,96
	Sommano euro			30,37
	Utili Impresa 10% euro			3,04
	T O T A L E euro / ora			33,41
Nr. 37 B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km **E L E M E N T I:** (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,0000	95,44	95,44
	Sommano euro			95,44
	Spese Generali 15% euro			14,32
	A R I P O R T A R E			109,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			109,76
	Sommano euro			109,76
	Utili Impresa 10% euro			10,98
	T O T A L E euro / viaggi			120,74
Nr. 38 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,0000	35,46	35,46
	Sommano euro			35,46
	Spese Generali 15% euro			5,32
	Sommano euro			40,78
	Utili Impresa 10% euro			4,08
	T O T A L E euro / ora			44,86
Nr. 39 B.0002.0002. 0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t **E L E M E N T I:** (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,0000	40,22	40,22
	Sommano euro			40,22
	Spese Generali 15% euro			6,03
	Sommano euro			46,25
	Utili Impresa 10% euro			4,63
	T O T A L E euro / ora			50,88
Nr. 40 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t **E L E M E N T I:** (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	44,92	44,92
	Sommano euro			44,92
	Spese Generali 15% euro			6,74
	Sommano euro			51,66
	Utili Impresa 10% euro			5,17
	T O T A L E euro / ora			56,83
Nr. 41 B.0002.0002. 0004	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t **E L E M E N T I:** (A) [B.0004.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora	1,0000	57,21	57,21
	Sommano euro			57,21
	Spese Generali 15% euro			8,58
	Sommano euro			65,79
	Utili Impresa 10% euro			6,58
	T O T A L E euro / ora			72,37
Nr. 42	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0002.0002.0008	carico e/o scarico portata 8/10 t **E L E M E N T I:** (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	44,92	44,92
	Sommano euro			44,92
	Spese Generali 15% euro			6,74
	Sommano euro			51,66
	Utili Impresa 10% euro			5,17
	T O T A L E euro / ora			56,83
Nr. 43 B.0003.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg **E L E M E N T I:** (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,3000	10,65	3,20
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,3000	4,30	1,29
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	50,2400	-0,01	-0,50
	Sommano euro			3,99
	Spese Generali 15% euro			0,60
	Sommano euro			4,59
	Utili Impresa 10% euro			0,46
	T O T A L E euro / ora			5,05
Nr. 44 B.0003.0003.0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t **E L E M E N T I:** (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora	1,0000	0,83	0,83
	Sommano euro			0,83
	Spese Generali 15% euro			0,12
	Sommano euro			0,95
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / ora			1,05
Nr. 45 B.0003.0003.0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t **E L E M E N T I:** (E) [A.0003.0003.0008] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t nl/ora	1,0000	14,63	14,63
	Sommano euro			14,63
	Spese Generali 15% euro			2,19
	Sommano euro			16,82
	A R I P O R T A R E			16,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16,82
	Utili Impresa 10% euro			1,68
	T O T A L E euro / ora			18,50
Nr. 46 B.0003.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricam- bi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,1198	15,52	1,86
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,1198	4,58	0,55
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	29,2200	-0,01	-0,29
	Sommano euro			2,12
	Spese Generali 15% euro			0,32
	Sommano euro			2,44
	Utili Impresa 10% euro			0,24
	T O T A L E euro / ora			2,68
Nr. 47 B.0003.0015. 0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,1354	15,52	2,10
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,1354	4,58	0,62
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	33,0300	-0,01	-0,33
	Sommano euro			2,39
	Spese Generali 15% euro			0,36
	Sommano euro			2,75
	Utili Impresa 10% euro			0,28
	T O T A L E euro / ora			3,03
Nr. 48 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,2182	10,65	2,32
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,2182	4,30	0,94
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	36,5400	-0,01	-0,37
	A R I P O R T A R E			2,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,89
	Sommano euro			2,89
	Spese Generali 15% euro			0,43
	Sommano euro			3,32
	Utili Impresa 10% euro			0,33
	T O T A L E euro / ora			3,65
Nr. 49 B.0003.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,4364	10,65	4,65
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,4364	4,30	1,88
	(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	73,0800	-0,01	-0,73
	Sommano euro			5,80
	Spese Generali 15% euro			0,87
	Sommano euro			6,67
	Utili Impresa 10% euro			0,67
	T O T A L E euro / ora			7,34
Nr. 50 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,6440	10,65	6,86
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,6440	4,30	2,77
	(E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	95,9200	-0,03	-2,88
	Sommano euro			6,75
	Spese Generali 15% euro			1,01
	Sommano euro			7,76
	Utili Impresa 10% euro			0,78
	T O T A L E euro / ora			8,54
Nr. 51 B.0003.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	1,2090	10,65	12,88
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di			
	A R I P O R T A R E			12,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			12,88
	matematica finanziaria: anno	1,2090	4,30	5,20
	(E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	202,4900	-0,03	-6,07
	Sommano euro			12,01
	Spese Generali 15% euro			1,80
	Sommano euro			13,81
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	T O T A L E euro / ora			15,19
Nr. 52 B.0003.0020.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,0194	13,36	0,26
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,0194	4,58	0,09
	(E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortmento dell'ammortamento perc.	4,0800	5,73	23,38
	Sommano euro			23,73
	Spese Generali 15% euro			3,56
	Sommano euro			27,29
	Utili Impresa 10% euro			2,73
	T O T A L E euro / ora			30,02
Nr. 53 B.0004.0003.0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora	1,0000	0,83	0,83
	(A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	3,0000	0,01	0,03
	Sommano euro			0,86
	Spese Generali 15% euro			0,13
	Sommano euro			0,99
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / ora			1,09
Nr. 54 B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 ora	1,0000	3,99	3,99
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0400	25,82	1,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,0000	25,82	25,82
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,2100	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,6200	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	11,2500	0,16	1,80
	A R I P O R T A R E			33,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			33,62
	Sommano euro			33,62
	Spese Generali 15% euro			5,04
	Sommano euro			38,66
	Utili Impresa 10% euro			3,87
	T O T A L E euro / ora			42,53
Nr. 55 B.0004.0003. 0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0003.0009] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	1,0000	14,63	14,63
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,2000	24,19	29,03
	(E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	300,0000	0,01	3,00
	Sommano euro			46,66
	Spese Generali 15% euro			7,00
	Sommano euro			53,66
	Utili Impresa 10% euro			5,37
	T O T A L E euro / ora			59,03
Nr. 56 B.0004.0015. 0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ... bi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTEL- LO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, esc ora	1,0000	2,12	2,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0400	25,82	1,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	24,19	24,19
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1040	25,82	2,69
	(A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	0,5700	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,6000	1,14	1,82
	Sommano euro			32,83
	Spese Generali 15% euro			4,92
	Sommano euro			37,75
	Utili Impresa 10% euro			3,78
	T O T A L E euro / ora			41,53
Nr. 57 B.0004.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ... ambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0015.0004] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, e ora	1,0000	2,39	2,39
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0500	25,82	1,29
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	24,19	1,21
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,0000	24,19	48,38
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1040	25,82	2,69
	(A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	0,6700	0,01	0,01
	A R I P O R T A R E			55,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			55,97
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,6000	1,14	1,82
	Sommano euro			57,79
	Spese Generali 15% euro			8,67
	Sommano euro			66,46
	Utili Impresa 10% euro			6,65
	T O T A L E euro / ora			73,11
Nr. 58 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,0000	2,89	2,89
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0300	25,82	0,77
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	24,19	0,73
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	24,19	24,19
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,2900	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,5200	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	6,0200	1,14	6,86
	Sommano euro			35,46
	Spese Generali 15% euro			5,32
	Sommano euro			40,78
	Utili Impresa 10% euro			4,08
	T O T A L E euro / ora			44,86
Nr. 59 B.0004.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,0000	5,80	5,80
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0300	25,82	0,77
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	24,19	0,73
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	24,19	24,19
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,5500	0,01	0,02
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,6200	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	7,6300	1,14	8,70
	Sommano euro			40,22
	Spese Generali 15% euro			6,03
	Sommano euro			46,25
	Utili Impresa 10% euro			4,63
	T O T A L E euro / ora			50,88
Nr. 60 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	6,75	6,75
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0300	25,82	0,77
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	24,19	0,73
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	24,19	24,19
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,8100	0,01	0,02
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,9300	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	10,9200	1,14	12,45
	A R I P O R T A R E			44,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			44,92
	Sommano euro			44,92
	Spese Generali 15% euro			6,74
	Sommano euro			51,66
	Utili Impresa 10% euro			5,17
	T O T A L E euro / ora			56,83
Nr. 61 B.0004.0017. 0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora	1,0000	12,01	12,01
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0300	25,82	0,77
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	24,19	0,73
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	24,19	24,19
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	2,5800	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,2900	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	17,0800	1,14	19,47
	Sommano euro			57,21
	Spese Generali 15% euro			8,58
	Sommano euro			65,79
	Utili Impresa 10% euro			6,58
	T O T A L E euro / ora			72,37
Nr. 62 B.0004.0017. 0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	44,92	44,92
	(A) [B.0004.0003.0003] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t ora	1,0000	0,86	0,86
	Sommano euro			45,78
	Spese Generali 15% euro			6,87
	Sommano euro			52,65
	Utili Impresa 10% euro			5,27
	T O T A L E euro / ora			57,92
Nr. 63 B.0004.0017. 0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	44,92	44,92
	(A) [B.0006.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,0000	1,27	1,27
	Sommano euro			46,19
	Spese Generali 15% euro			6,93
	Sommano euro			53,12
	Utili Impresa 10% euro			5,31
	T O T A L E euro / ora			58,43
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 64 B.0004.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 ora	1,0000	23,73	23,73
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0400	25,82	1,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,0400	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	4,0000	0,16	0,64
	Sommano euro			26,37
	Spese Generali 15% euro			3,96
	Sommano euro			30,33
	Utili Impresa 10% euro			3,03
	T O T A L E euro / ora			33,36
Nr. 65 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	1,0000	0,94	0,94
	Sommano euro			0,94
	Spese Generali 15% euro			0,14
	Sommano euro			1,08
	Utili Impresa 10% euro			0,11
	T O T A L E euro / m3			1,19
Nr. 66 B.0006.0002. 0001	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000	1,14	1,14
	Sommano euro			1,14
	Spese Generali 15% euro			0,17
	Sommano euro			1,31
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	T O T A L E euro / l			1,44
Nr. 67 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,0000	1,14	1,14
	Sommano euro			1,14
	Spese Generali 15% euro			0,17
	Sommano euro			1,31
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	T O T A L E euro / l			1,44
Nr. 68 B.0006.0003.	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari			
	E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0001	(E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,0000	0,16	0,16
	Sommano euro			0,16
	Spese Generali 15% euro			0,02
	Sommano euro			0,18
	Utili Impresa 10% euro			0,02
	T O T A L E euro / kWh			0,20
Nr. 69 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	5,79	5,79
	Sommano euro			5,79
	Spese Generali 15% euro			0,87
	Sommano euro			6,66
	Utili Impresa 10% euro			0,67
	T O T A L E euro / t			7,33
Nr. 70 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	1,0000	11,45	11,45
	Sommano euro			11,45
	Spese Generali 15% euro			1,72
	Sommano euro			13,17
	Utili Impresa 10% euro			1,32
	T O T A L E euro / cad			14,49
Nr. 71 B.0006.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,0000	1,27	1,27
	Sommano euro			1,27
	Spese Generali 15% euro			0,19
	Sommano euro			1,46
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	T O T A L E euro / ora			1,61
Nr. 72 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 73 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 74 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 75 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 76 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 77 B.0006.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,0000	0,89	0,89
	Sommano euro			0,89
	Spese Generali 15% euro			0,13
	Sommano euro			1,02
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	A R I P O R T A R E			1,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,12
	T O T A L E euro / cad			1,12
Nr. 78 B.0006.0012. 0001	ONERI VARI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 79 B.0006.0012. 0004	PEZZI SPECIALI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 80 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,0000	15,52	15,52
	Sommano euro			15,52
	Spese Generali 15% euro			2,33
	Sommano euro			17,85
	Utili Impresa 10% euro			1,79
	T O T A L E euro / anno			19,64
Nr. 81 B.0006.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,0000	13,36	13,36
	Sommano euro			13,36
	Spese Generali 15% euro			2,00
	Sommano euro			15,36
	Utili Impresa 10% euro			1,54
	T O T A L E euro / anno			16,90
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 82 B.0006.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,0000	10,65	10,65
	Sommano euro			10,65
	Spese Generali 15% euro			1,60
	Sommano euro			12,25
	Utili Impresa 10% euro			1,23
	T O T A L E euro / anno			13,48
Nr. 83 B.0006.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	4,58	4,58
	Sommano euro			4,58
	Spese Generali 15% euro			0,69
	Sommano euro			5,27
	Utili Impresa 10% euro			0,53
	T O T A L E euro / anno			5,80
Nr. 84 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da molti- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	4,30	4,30
	Sommano euro			4,30
	Spese Generali 15% euro			0,65
	Sommano euro			4,95
	Utili Impresa 10% euro			0,50
	T O T A L E euro / anno			5,45
Nr. 85 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	A R I P O R T A R E			0,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,01
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 86 B.0006.0015. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	0,89	0,89
	Sommano euro			0,89
	Spese Generali 15% euro			0,13
	Sommano euro			1,02
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / cad			1,12
Nr. 87 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 88 B.0006.0015. 0004	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,0000	0,89	0,89
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0167	33,62	0,56
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0042	26,41	0,11
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1500	25,82	3,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0750	21,97	1,65
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0009.0003.0005.1] MALTA PREMISCELATA pronta all'uso, a base di legante idrauli ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0294	163,61	4,81
	(A) [B.0010.0002.0006] RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato kg	0,6300	2,08	1,31
	Sommano euro			14,20
	Spese Generali 15% euro			2,13
	Sommano euro			16,33
	Utili Impresa 10% euro			1,63
	T O T A L E euro / cad			17,96
Nr. 89 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	0,0500	95,44	4,77
	(E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,0000	13,91	13,91
	Sommano euro			18,68
	Spese Generali 15% euro			2,80
	Sommano euro			21,48
	A R I P O R T A R E			21,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,48
	Utili Impresa 10% euro			2,15
	T O T A L E euro / m3			23,63
Nr. 90 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,6875	45,78	31,47
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1250	45,78	5,72
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	1,0000	148,75	148,75
	Sommano euro			191,43
	Spese Generali 15% euro			28,71
	Sommano euro			220,14
	Utili Impresa 10% euro			22,01
	T O T A L E euro / t			242,15
Nr. 91 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora	0,6667	26,37	17,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	26,41	0,66
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6667	24,19	16,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6667	21,97	14,65
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,4000	191,43	76,57
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,0000	18,68	18,68
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1500	0,94	0,14
	Sommano euro			144,41
	Spese Generali 15% euro			21,66
	Sommano euro			166,07
	Utili Impresa 10% euro			16,61
	T O T A L E euro / m3			182,68
Nr. 92 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora	0,6667	26,37	17,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	26,41	0,66
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6667	24,19	16,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6667	21,97	14,65
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,3000	191,43	57,43
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,0000	18,68	18,68
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1500	0,94	0,14
	Sommano euro			125,37
	Spese Generali 15% euro			18,81
	A R I P O R T A R E			144,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			144,18
	Sommano euro			144,18
	Utili Impresa 10% euro			14,42
	T O T A L E euro / m3			158,60
Nr. 93 B.0009.0003. 0005.1	MALTA PREMISCELATA pronta all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida (tipo "Mapecem Pronto della MAPEI" o equivalente), composta da malta premiscelata ed acqua, resa a pie' d'opera dosata a 2,2 litri di acqua ogni 25 kg di malta premiscelata.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora	0,6667	26,37	17,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	26,41	0,66
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	24,19	1,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(E) [A.0008.0002.0003.1] MALTA PREMISCELATA pronta all'uso, a base di legante idrauli ... t	2,0000	68,70	137,40
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1800	0,94	0,17
	Sommano euro			163,61
	Spese Generali 15% euro			24,54
	Sommano euro			188,15
	Utili Impresa 10% euro			18,82
	T O T A L E euro / m3			206,97
Nr. 94 B.0010.0002. 0006	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0033	35,46	0,12
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0008	35,46	0,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0017	21,97	0,04
	(E) [A.0010.0002.0006] RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato kg	1,0000	1,89	1,89
	Sommano euro			2,08
	Spese Generali 15% euro			0,31
	Sommano euro			2,39
	Utili Impresa 10% euro			0,24
	T O T A L E euro / kg			2,63
Nr. 95 B.0017.0001. 0014	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdruc- ciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0017	44,92	0,08
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0008	44,92	0,04
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0008	33,62	0,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0017	21,97	0,04
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0100	11,45	0,11
	(E) [A.0017.0001.0014] TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di p ... SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessor m2	1,0000	16,75	16,75
	Sommano euro			17,05
	A R I P O R T A R E			17,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			17,05
	Spese Generali 15% euro			2,56
	Sommano euro			19,61
	Utili Impresa 10% euro			1,96
	T O T A L E euro / m2			21,57
Nr. 96 B.0017.0008. 0001	CORDOLO DI SIGILLATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in matasse da 150 m			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0017.0008.0001] CORDOLO DI SIGILLATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in ma ...			
	GOMMA COLORATA in matasse da 150 m m	1,0000	1,50	1,50
	Sommano euro			1,50
	Spese Generali 15% euro			0,23
	Sommano euro			1,73
	Utili Impresa 10% euro			0,17
	T O T A L E euro / m			1,90
Nr. 97 B.0022.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0012	44,92	0,05
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0008	44,92	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0016	21,97	0,04
	(E) [A.0023.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0000	2,82	2,82
	Sommano euro			2,95
	Spese Generali 15% euro			0,44
	Sommano euro			3,39
	Utili Impresa 10% euro			0,34
	T O T A L E euro / m			3,73
Nr. 98 B.0022.0001. 0020	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0021	44,92	0,09
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0014	44,92	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0029	21,97	0,06
	(E) [A.0023.0001.0020] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0000	5,22	5,22
	Sommano euro			5,43
	Spese Generali 15% euro			0,81
	Sommano euro			6,24
	Utili Impresa 10% euro			0,62
	T O T A L E euro / m			6,86
Nr. 99 B.0024.0001. 0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.110X110			
	E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(E) [A.0025.0002.0009] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.110X110 cad	1,0000	53,79	53,79
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	Sommano euro			53,89
	Spese Generali 15% euro			8,08
	Sommano euro			61,97
	Utili Impresa 10% euro			6,20
	T O T A L E euro / cad			68,17
Nr. 100 B.0028.0001. 0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremit`a filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0030	40,22	0,12
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0010	40,22	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	21,97	0,04
	(E) [A.0029.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremit`a filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1” m	1,0000	7,62	7,62
	Sommano euro			7,82
	Spese Generali 15% euro			1,17
	Sommano euro			8,99
	Utili Impresa 10% euro			0,90
	T O T A L E euro / m			9,89
Nr. 101 B.0030.0002. 0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4” 20 mm			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4” 20 mm F/Fdiam 3/4” - 20 mm cad	1,0000	5,35	5,35
	Sommano euro			5,35
	Spese Generali 15% euro			0,80
	Sommano euro			6,15
	Utili Impresa 10% euro			0,62
	T O T A L E euro / cad			6,77
Nr. 102 B.0030.0003. 0005	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2” dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0031.0003.0005] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2”do- tate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2 cad	1,0000	180,52	180,52
	Sommano euro			180,52
	Spese Generali 15% euro			27,08
	Sommano euro			207,60
	Utili Impresa 10% euro			20,76
	T O T A L E euro / cad			228,36
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 103 B.0048.0001. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	35,46	0,07
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0010	35,46	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	21,97	0,04
	(E) [A.0046.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 16 m	1,0000	5,81	5,81
	Sommano euro			5,96
	Spese Generali 15% euro			0,89
	Sommano euro			6,85
	Utili Impresa 10% euro			0,69
	T O T A L E euro / m			7,54
Nr. 104 B.0048.0001. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0046.0001.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,0000	7,74	7,74
	Sommano euro			7,74
	Spese Generali 15% euro			1,16
	Sommano euro			8,90
	Utili Impresa 10% euro			0,89
	T O T A L E euro / m			9,79
Nr. 105 B.0048.0002. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	35,46	0,07
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0010	35,46	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	21,97	0,04
	(E) [A.0046.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 m	1,0000	5,87	5,87
	Sommano euro			6,02
	Spese Generali 15% euro			0,90
	Sommano euro			6,92
	Utili Impresa 10% euro			0,69
	T O T A L E euro / m			7,61
Nr. 106 B.0048.0002. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	35,46	0,07
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0010	35,46	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	21,97	0,04
	(E) [A.0046.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,0000	10,96	10,96
	Sommano euro			11,11
	A R I P O R T A R E			11,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,11
	Spese Generali 15% euro			1,67
	Sommano euro			12,78
	Utili Impresa 10% euro			1,28
	T O T A L E euro / m			14,06
Nr. 107 B.0055.0002. 0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0004	44,92	0,02
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0001	44,92	0,00
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0001	33,62	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0003	21,97	0,01
	(E) [A.0059.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PERESTERNO, per impianti sportivi kg	1,0000	5,10	5,10
	Sommano euro			5,13
	Spese Generali 15% euro			0,77
	Sommano euro			5,90
	Utili Impresa 10% euro			0,59
	T O T A L E euro / kg			6,49
Nr. 108 B.0065.0003. 0052	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vis ... o fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0250	40,22	1,01
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0125	40,22	0,50
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	33,62	0,42
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	21,97	0,55
	(E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad	5,0000	1,00	5,00
	(E) [A.0071.0001.0028] CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN ... LI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MIN- ERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strutt m2	1,0000	25,35	25,35
	Sommano euro			32,83
	Spese Generali 15% euro			4,92
	Sommano euro			37,75
	Utili Impresa 10% euro			3,78
	T O T A L E euro / m2			41,53
Nr. 109 B.0069.0002. 0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0074.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie l ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad	1,0000	64,34	64,34
	A R I P O R T A R E			64,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			64,34
	Sommano euro			64,34
	Spese Generali 15% euro			9,65
	Sommano euro			73,99
	Utili Impresa 10% euro			7,40
	T O T A L E euro / cad			81,39
Nr. 110 B.0069.0002. 0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0074.0012.0004] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie l ... ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto cad	1,0000	67,91	67,91
	Sommano euro			67,91
	Spese Generali 15% euro			10,19
	Sommano euro			78,10
	Utili Impresa 10% euro			7,81
	T O T A L E euro / cad			85,91
Nr. 111 B.0069.0002. 0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0074.0012.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/ DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con racc cad	1,0000	100,08	100,08
	Sommano euro			100,08
	Spese Generali 15% euro			15,01
	Sommano euro			115,09
	Utili Impresa 10% euro			11,51
	T O T A L E euro / cad			126,60
Nr. 112 B.0069.0003. 0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [A.0074.0003.0006] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	1,0000	67,46	67,46
	Sommano euro			73,72
	Spese Generali 15% euro			11,06
	Sommano euro			84,78
	Utili Impresa 10% euro			8,48
	T O T A L E euro / cad			93,26
Nr. 113 B.0069.0003. 0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0074.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,0000	37,20	37,20
	Sommano euro			37,20
	A R I P O R T A R E			37,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			37,20
	Spese Generali 15% euro			5,58
	Sommano euro			42,78
	Utili Impresa 10% euro			4,28
	T O T A L E euro / cad			47,06
Nr. 114 B.0069.0003. 0005	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet **E L E M E N T I:** (E) [A.0074.0003.0010] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,0000	46,47	46,47
	Sommano euro			46,47
	Spese Generali 15% euro			6,97
	Sommano euro			53,44
	Utili Impresa 10% euro			5,34
	T O T A L E euro / cad			58,78
Nr. 115 B.0069.0005. 0004	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCAtipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone **E L E M E N T I:** (E) [A.0074.0011.0001] COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCAtipo con troppo pieno e ... CAtipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone cad	1,0000	107,24	107,24
	Sommano euro			107,24
	Spese Generali 15% euro			16,09
	Sommano euro			123,33
	Utili Impresa 10% euro			12,33
	T O T A L E euro / cad			135,66
Nr. 116 B.0069.0005. 0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. **E L E M E N T I:** (E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	53,61	53,61
	Sommano euro			53,61
	Spese Generali 15% euro			8,04
	Sommano euro			61,65
	Utili Impresa 10% euro			6,17
	T O T A L E euro / cad			67,82
Nr. 117 D.0009.0001. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	24,19	1,61
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0217	21,97	0,48
	(E) [A.0047.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,32	0,33
	Sommano euro			2,42
	Spese Generali 15% euro			0,36
	Sommano euro			2,78
	A R I P O R T A R E			2,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,78
	Utili Impresa 10% euro			0,28
	T O T A L E euro / m			3,06
Nr. 118 D.0009.0001. 0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	24,19	1,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0183	21,97	0,40
	(E) [A.0047.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... lazioni apparecchiature elettriche della serie civile di- mensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	0,28	0,28
	Sommano euro			1,89
	Spese Generali 15% euro			0,28
	Sommano euro			2,17
	Utili Impresa 10% euro			0,22
	T O T A L E euro / cad			2,39
Nr. 119 D.0009.0001. 0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	26,41	0,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0417	24,19	1,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0833	21,97	1,83
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0033	40,22	0,13
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	Sommano euro			3,94
	Spese Generali 15% euro			0,59
	Sommano euro			4,53
	Utili Impresa 10% euro			0,45
	T O T A L E euro / m			4,98
Nr. 120 D.0009.0004. 0032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	25,82	5,16
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2170	21,97	4,77
	(E) [A.0047.0010.0032] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,42	5,42
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete,			
	A R I P O R T A R E			21,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,83
	esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			23,36
	Spese Generali 15% euro			3,50
	Sommano euro			26,86
	Utili Impresa 10% euro			2,69
	T O T A L E euro / cad			29,55
Nr. 121 D.0009.0006.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0250	24,19	0,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0083	21,97	0,18
	(E) [A.0047.0017.0002] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,27	0,28
	Sommano euro			1,06
	Spese Generali 15% euro			0,16
	Sommano euro			1,22
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	T O T A L E euro / m			1,34
Nr. 122 D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0330	24,19	0,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0170	21,97	0,37
	(E) [A.0047.0017.0003] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,49	0,50
	Sommano euro			1,67
	Spese Generali 15% euro			0,25
	Sommano euro			1,92
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	T O T A L E euro / m			2,11
Nr. 123 D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ... ealizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una lampada da 36 W			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,8667	25,82	22,38
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,6667	21,97	14,65
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	500,0000	0,01	5,00
	Sommano euro			42,03
	Spese Generali 15% euro			6,30
	Sommano euro			48,33
	Utili Impresa 10% euro			4,83
	T O T A L E euro / cad			53,16
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 124 D.0010.0007. 0004	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, com ... , sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1”			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0330	26,41	0,87
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2670	25,82	6,89
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2670	21,97	5,87
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	28,0000	0,01	0,28
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1” m	1,0500	7,82	8,21
	Sommano euro			22,17
	Spese Generali 15% euro			3,33
	Sommano euro			25,50
	Utili Impresa 10% euro			2,55
	T O T A L E euro / m			28,05
Nr. 125 D.0010.0007. 0020	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di con- sumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0133	26,41	0,35
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1067	25,82	2,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1067	21,97	2,34
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	10,8000	0,01	0,11
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 m	1,0200	5,96	6,08
	Sommano euro			11,68
	Spese Generali 15% euro			1,75
	Sommano euro			13,43
	Utili Impresa 10% euro			1,34
	T O T A L E euro / m			14,77
Nr. 126 D.0010.0007. 0022	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di con- sumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	21,97	3,52
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	18,0000	0,01	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,0200	7,74	7,89
	Sommano euro			16,30
	Spese Generali 15% euro			2,45
	Sommano euro			18,75
	Utili Impresa 10% euro			1,88
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / m			20,63
Nr. 127 D.0010.0007. 0026	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0133	26,41	0,35
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1067	25,82	2,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1067	21,97	2,34
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	11,4000	0,01	0,11
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 m	1,0200	6,02	6,14
	Sommano euro			11,74
	Spese Generali 15% euro			1,76
	Sommano euro			13,50
	Utili Impresa 10% euro			1,35
	T O T A L E euro / m			14,85
Nr. 128 D.0010.0007. 0028	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	21,97	3,52
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	17,6000	0,01	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,0200	11,11	11,33
	Sommano euro			19,74
	Spese Generali 15% euro			2,96
	Sommano euro			22,70
	Utili Impresa 10% euro			2,27
	T O T A L E euro / m			24,97
Nr. 129 D.0010.0007. 0032	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... solai o strutture di qualsi- asi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1”			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	24,19	1,21
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ ... bia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	(A) [D.0010.0007.0004] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	22,17	22,17
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	3,28	1,64
	Sommano euro			25,27
	Spese Generali 15% euro			3,79
	Sommano euro			29,06
	A R I P O R T A R E			29,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			29,06
	Utili Impresa 10% euro			2,91
	T O T A L E euro / m			31,97
Nr. 130 D.0010.0007. 0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racc ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0364	24,19	0,88
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	125,37	0,06
	(A) [D.0010.0007.0020] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m	1,0000	11,68	11,68
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	3,28	1,64
	Sommano euro			14,26
	Spese Generali 15% euro			2,14
	Sommano euro			16,40
	Utili Impresa 10% euro			1,64
	T O T A L E euro / m			18,04
Nr. 131 D.0010.0007. 0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racc ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	125,37	0,06
	(A) [D.0010.0007.0022] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m	1,0000	16,30	16,30
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	3,28	1,64
	Sommano euro			18,97
	Spese Generali 15% euro			2,85
	Sommano euro			21,82
	Utili Impresa 10% euro			2,18
	T O T A L E euro / m			24,00
Nr. 132 D.0010.0007. 0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG-			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0364	24,19	0,88
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	125,37	0,06
	(A) [D.0010.0007.0026] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373 ... MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m	1,0000	11,74	11,74
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	3,28	1,64
	A R I P O R T A R E			14,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14,32
	Sommano euro			14,32
	Spese Generali 15% euro			2,15
	Sommano euro			16,47
	Utili Impresa 10% euro			1,65
	T O T A L E euro / m			18,12
Nr. 133 D.0010.0007. 0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG-			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	125,37	0,06
	(A) [D.0010.0007.0028] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373 ... MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m	1,0000	19,74	19,74
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	3,28	1,64
	Sommano euro			22,41
	Spese Generali 15% euro			3,36
	Sommano euro			25,77
	Utili Impresa 10% euro			2,58
	T O T A L E euro / m			28,35
Nr. 134 D.0010.0007. 0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	21,97	3,52
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	0,5200	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	(A) [B.0022.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0500	2,95	3,10
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	18,0000	0,21	3,78
	Sommano euro			16,22
	Spese Generali 15% euro			2,43
	Sommano euro			18,65
	Utili Impresa 10% euro			1,87
	T O T A L E euro / m			20,52
Nr. 135 D.0010.0007. 0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3			
	E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0333	26,41	0,88
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,5333	25,82	13,77
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5333	21,97	11,72
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	24,19	4,84
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	3,3600	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	(A) [B.0022.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0500	5,43	5,70
	Sommano euro			41,78
	Spese Generali 15% euro			6,27
	Sommano euro			48,05
	Utili Impresa 10% euro			4,81
	T O T A L E euro / m			52,86
Nr. 136 D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,0000	25,82	25,82
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	24,19	4,84
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,2000	21,97	26,36
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	Sommano euro			58,02
	Spese Generali 15% euro			8,70
	Sommano euro			66,72
	Utili Impresa 10% euro			6,67
	T O T A L E euro / cad			73,39
Nr. 137 D.0012.0018	Trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, all'interno dell'edificio utilizzando appositi contenitori sigillabili in modo da poter attraversare ... ggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego: eseguito a mano e con l'uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,5000	21,97	10,99
	(E) [A.0080.0001.0001] Contenitori sigillabili di capacità pari a 0,5mc già esisten ... ora	0,5000	2,00	1,00
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... ora	0,1000	33,62	3,36
	Sommano euro			15,35
	Spese Generali 15% euro			2,30
	Sommano euro			17,65
	Utili Impresa 10% euro			1,77
	T O T A L E euro / m3			19,42
Nr. 138 D.0013.0002.0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	26,41	0,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0333	24,19	0,81
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0667	21,97	1,47
	A R I P O R T A R E			2,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	Sommano euro			3,00
	Spese Generali 15% euro			0,45
	Sommano euro			3,45
	Utili Impresa 10% euro			0,35
	T O T A L E euro / m			3,80
Nr. 139 D.0013.0002. 0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	26,41	0,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0333	24,19	0,81
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	21,97	2,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	Sommano euro			3,73
	Spese Generali 15% euro			0,56
	Sommano euro			4,29
	Utili Impresa 10% euro			0,43
	T O T A L E euro / m			4,72
Nr. 140 D.0013.0002. 0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... ristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	26,41	0,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0333	24,19	0,81
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	21,97	2,93
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	125,37	0,25
	Sommano euro			4,46
	Spese Generali 15% euro			0,67
	Sommano euro			5,13
	Utili Impresa 10% euro			0,51
	T O T A L E euro / m			5,64
Nr. 141 D.0013.0002. 0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,6500	3,00	1,95
	(A) [D.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co			
	A R I P O R T A R E			1,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,95
	etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,3000	3,73	1,12
	(A) [D.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,0500	4,46	0,22
	Sommano euro			3,29
	Spese Generali 15% euro			0,49
	Sommano euro			3,78
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	T O T A L E euro / m			4,16
Nr. 142 D.0013.0002. 0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... gli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione **E L E M E N T I:** (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0625	3,29	0,21
	Sommano euro			0,21
	Spese Generali 15% euro			0,03
	Sommano euro			0,24
	Utili Impresa 10% euro			0,02
	T O T A L E euro / m/cm2			0,26
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	COSTI ELEMENTARI			
Nr. 143 A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			25,82
Nr. 144 A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			24,19
Nr. 145 A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			21,97
Nr. 146 A.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			26,41
Nr. 147 A.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			95,44
Nr. 148 A.0003.0003.0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t euro / nl/ora			0,83
Nr. 149 A.0003.0003.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / nl/ora			14,63
Nr. 150 A.0005.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m3			0,94
Nr. 151 A.0005.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro / l			1,14
Nr. 152 A.0005.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro / l			1,14
Nr. 153 A.0005.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari euro / kWh			0,16
Nr. 154 A.0005.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto euro / t			5,79
Nr. 155 A.0005.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cad			11,45
Nr. 156 A.0005.0008.0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro euro / ora			1,27
Nr. 157 A.0005.0009.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima euro / cad			0,01
Nr. 158 A.0005.0009.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro / cad			0,01
Nr. 159 A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro / cad			0,01
Nr. 160 A.0005.0010.0002	RICAMBI, a stima euro / cad			0,01
Nr. 161 A.0005.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad			0,01
Nr. 162 A.0005.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad			0,89
Nr. 163 A.0005.0012.	ONERI VARI, a stima euro / cad			0,01
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0001 Nr. 164 A.0005.0012. 0002	PEZZI SPECIALI, a stima euro / cad			0,01
Nr. 165 A.0005.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni euro / anno			15,52
Nr. 166 A.0005.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni euro / anno			13,36
Nr. 167 A.0005.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni euro / anno			10,65
Nr. 168 A.0005.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni euro / anno			4,58
Nr. 169 A.0005.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare pe il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro / anno			4,30
Nr. 170 A.0005.0015. 0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortmento euro / perc.			5,73
Nr. 171 A.0005.0015. 0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammotamento euro / perc.			-0,01
Nr. 172 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammotamento euro / perc.			-0,01
Nr. 173 A.0005.0015. 0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammotamento euro / perc.			-0,01
Nr. 174 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammotamento euro / perc.			-0,03
Nr. 175 A.0005.0016. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad			0,01
Nr. 176 A.0005.0016. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad			0,89
Nr. 177 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad			0,01
Nr. 178 A.0005.0016. 0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad			0,89
Nr. 179 A.0006.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro / m3			13,91
Nr. 180 A.0007.0001. 0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro / t			148,75
Nr. 181 A.0008.0002. 0003.1	MALTA PREMISCELATA pronta all'uso, a base di legante idraulico speciale a presa rapida euro / t			68,70
Nr. 182 A.0010.0002. 0006	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato euro / kg			1,89
Nr. 183	Fornitura di piletta di scarico a pavimento tipo Geberit o materiale equivalente completa di rosetta in acciaio			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
A.0010.0007.0150	cromato diametro 10 cm. euro / cadauno			9,00
Nr. 184 A.0017.0001.0014	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdruc- ciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm euro / m2			16,75
Nr. 185 A.0017.0008.0001	CORDOLO DI SIGILLATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in matasse da 150 m euro / m			1,50
Nr. 186 A.0023.0001.0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			2,82
Nr. 187 A.0023.0001.0020	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			5,22
Nr. 188 A.0025.0001.0007	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabi- lizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 1220 ... a di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 63 x 3,8 euro / m			2,83
Nr. 189 A.0025.0001.0013	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabi- lizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 1220 ... di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 110 x 6,6 euro / m			7,26
Nr. 190 A.0025.0002.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.110X110 euro / cad			53,79
Nr. 191 A.0029.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremit`a filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1” euro / m			7,62
Nr. 192 A.0031.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4” 20 mm euro / cad			5,35
Nr. 193 A.0031.0003.0005	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2”dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2 euro / cad			180,52
Nr. 194 A.0046.0001.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro / m			5,81
Nr. 195 A.0046.0001.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22 euro / m			7,74
Nr. 196 A.0046.0002.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro / m			5,87
Nr. 197 A.0046.0002.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 euro / m			10,96
Nr. 198 A.0047.0001.0003	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie’ d’opera. euro / m			0,32
Nr. 199 A.0047.0003.0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparechiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie’ d’opera. euro / cad			0,28
Nr. 200 A.0047.0010.	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... di montaggio e placche			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0032	in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			5,42
Nr. 201 A.0047.0010. 0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... ina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,53
Nr. 202 A.0047.0010. 0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... ggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,03
Nr. 203 A.0047.0010. 0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP40 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			5,45
Nr. 204 A.0047.0010. 0051	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, euro / cad			15,92
Nr. 205 A.0047.0010. 0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... ri di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: placca colorata a 3 moduli. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,13
Nr. 206 A.0047.0010. 0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... i di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: supporto in resina a3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,03
Nr. 207 A.0047.0017. 0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,27
Nr. 208 A.0047.0017. 0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,49
Nr. 209 A.0054.0013. 0039.1	PLAFONIERA PER LAMPADE LED a muro, a soffitto o incassata in controsoffitto, con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatura ad immersione per anaforesi ... ettrica eapertura mediante sportello, grado di protezione IP 40, completa di lampade LED 1x36 W. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			31,70
Nr. 210 A.0054.0017. 0014	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamentoin emergenza sem- pre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada ... lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			105,95
Nr. 211 A.0059.0002. 0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER- ESTERNO, per impianti sportivi euro / kg			5,10
Nr. 212 A.0071.0001. 0028	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vis ... onoassorbente in lana minerale imbustato in polieti- lene nero, spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm euro / m2			25,35
Nr. 213 A.0071.0002. 0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. euro / cad			1,00
Nr. 214 A.0074.0001. 0001	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 euro / cad			62,00
Nr. 215	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
A.0074.0003.0006	euro / cad			67,46
Nr. 216	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante			
A.0074.0003.0008	euro / cad			37,20
Nr. 217	VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori			
A.0074.0003.0009.1	euro / cad			80,45
Nr. 218	VASO SOSPESO A PARETE tipo ASILO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 29X49,5cm, esclusi accessori			
A.0074.0003.0009.2	euro / cad			60,00
Nr. 219	VASO SOSPESO A PARETE RINFORZATO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 58,5x45cm, esclusi accessori			
A.0074.0003.0009.3	euro / cad			98,00
Nr. 220	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet			
A.0074.0003.0010	euro / cad			46,47
Nr. 221	PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo, compreso box doccia 75x75 in profilati di alluminio verni ... i, con apertura a libro, dotata di maniglia in PVC colore bianco, su entrambi i lati o su un lato in caso di anta unica.			
A.0074.0004.0001.1	euro / cad			127,00
Nr. 222	VASCA DA BAGNO IN METACRILATO, BIANCA O COORATA, dimensioni circa 170x70x45, escluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e raccordo			
A.0074.0005.0003	euro / cad			189,57
Nr. 223	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCAtipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone			
A.0074.0011.0001	euro / cad			107,24
Nr. 224	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.			
A.0074.0011.0003	euro / cad			53,61
Nr. 225	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,			
A.0074.0012.0002	euro / cad			64,34
Nr. 226	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto			
A.0074.0012.0004	euro / cad			67,91
Nr. 227	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2"			
A.0074.0012.0005	euro / cad			100,08
Nr. 228	Contenitori sigillabili di capacità pari a 0,5mc già esistente in cantiere			
A.0080.0001.0001	euro / ora			2,00
Nr. 229	Sensore circolare di movimento ad infrarossi da interno, a soffitto, grado di protezione IP65, per accesione di luci led. Campo di rilevamento 360°. Sensibilità luminosa regolabile. Spegnimento regolabile in ritardo: 10s - 10min. Movimenti di identificazione fino a 6m.			
A.0080.0001.0002	euro / cadauno			14,50
Nr. 230	Fornitura DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE IN GOMMA con colorazione a scelta della DL, in unico strato di resine viniliche, calandrato e pressato, spessore mm 2, con SUPERFICIE LISCIA, IN TELI larghezza cm 183			
D.0013.0013.0119a	euro / mq			11,75
Nr. 231	Fornitura di PORTA INTERNA (uso strutture sanitarie) un' anta a battente 80-90x210 composta da: - Telaio fisso e perimetrale in alluminio anodizzato colore naturale (E6/EV1); - St ... rratura del tipo "patent" in acciaio satinato a scelta della D.L. e anube sempre in acciaio satinato a scelta della d.l.			
D.INF.P.10a	euro / cad			240,00
	Cagliari, 04/05/2016			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	Il Tecnico ing. Maurizio Loddo			
	A R I P O R T A R E			