AO Brotzu

Deliberazione 723

Adottata dal Direttore Generale in data - 5 APR. 2017

Oggetto: Aggiudicazione "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo" da porre in opera presso il deposito sito nel laboratorio di Gastroenterologia autoimmunità al 2° Piano del P.O. Antonio Cao.

Importo complessivo pari a € 950,00 iva esclusa. Codice Cig **ZAC1E1F86D.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 6 APR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Richiamati il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i;

Premesso che sono in corso gli i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, perimetrazione e indicazione luoghi sicuri e punti di raccolta del P.O. "Antonio CAO";

Data atto che nel corso di dette operazioni, è emersa le necessità di adeguare alcuni locali tra i quali, il deposito sito al Piano Secondo, presso il Laboratorio di Gastroenterologia Autoimmunità, nello specifico il rifacimento della pavimentazione;

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere in merito per garantire la corretta evacuazione delle persone, in tutta sicurezza in caso di incendio;

Considerato che con nota del 04/04/2017, è stata fatta un'indagine di mercato, e sono stati richiesti una serie di preventivi, per la "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo", alle seguenti ditte: Co.Ri.Pa di Egidio Muntoni, Laterza Nicola S.r.l. e G.R.S. Costruzioni S.r.l.;

Atteso che non risultano attive convenzioni, sulla piattaforma CONSIP, relativa a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);

Considerato che l'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e il Regolamento Aziendale ammettono il ricorso all'affidamento diretto, per acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto di dover procedere con l'acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016;

AO Brotzu

Segue delibera n. 723 del - 5 APR. 2017

Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte: Co.Ri.Pa di Egidio Muntoni, Laterza Nicola S.r.l.;

Vista l'offerta della ditta Co.Ri.Pa di Egidio Muntoni, che è risultata la più favorevole per l'amministrazione, per un importo pari a € 950,00 oltre iva di legge (All. A fg. 2)

Considerato che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato e approvato il suddetto preventivo esprimendo parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Co.Ri.Pa di Egidio Muntoni per la "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo" da mettere in opera, presso il deposito sito al Piano Secondo, presso il Laboratorio di Gastroenterologia Autoimmunità del P.O. Antonio Cao, per un importo complessivo pari a € 950,00 iva esclusa;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare, alla ditta Co.Ri.Pa di Egidio Muntoni per la "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo" da mettere in opera, presso il deposito sito al Piano Secondo, presso il Laboratorio di Gastroenterologia Autoimmunità del P.O. Antonio Cao, per un importo complessivo pari a € 950,00 iva esclusa;;
- di dare atto che l'importo di € 950,00, oltre IVA per € 209,00 per complessive € 1.159,00, verrà imputato al n. A507010101 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate) del Piano dei Conti;
- di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Tec. Geom. Andrea Arca

Edil CO.RI.PA.

di Muntoni Egidio
Via Sassari 180
09039 VILLACIDRO (CA)
Cell. 393 9079850
Fax 070 7544232
e-mail egi.muntoni@tiscali.it

ALL." A "Pag. N. 1 di Fg. 2

Spett.le
A.O. Brotzu
P.le Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

SERVIZIO MANUTENZIONE

Villacidro, 04.04.2017

Oggetto : Preventivo per la " "Fornitura ed installazione di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo, presso-calandrato, da porre in opera presso il deposito sito nel laboratorio di Gastroenterologia autoimmunità al 2° Piano del P.O. Antonio Cao.

Con riferimento alla Vs. cortese richiesta, mentre sentitamente Vi ringrazio per l'interessamento rivolto alla produzione a margine indicata, mi è gradito formulare la presente per sottoporVi la migliore offerta per le seguenti lavorazioni :

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, eseguito a mano o con attrezzo meccanico specifico, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.

Opere di preparazione del fondo di allettamento della pavimentazione resiliente in Pvc, comprendente:

LEVIGATURA manuale o meccanica della superficie di posa al fine di asportare ogni tipo di asperità e di tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti, eliminando corpi estranei, quali residui di colla, polveri, macchie d'olio, ecc. –
FORNITURA E POSA IN OPERA di una mano di PRIMER (Tipo Primer 99 della Lechner) in dispersione acquosa di resine sintetiche per il trattamento antipolvere di tutti i sottofondi a base di cemento, gesso o anidrite.
RASATURA con l'impiego di Autolivellante cementizio a rapido asciugamento e a basso ritiro per spessori da 3 a 30 mm per mano. (Tipo Rasodur maxi della Lechner) specifico per superfici sottoposte a traffico pesante, con ottime caratteristiche meccaniche senza ritiri e cavillature, specifico per posa pavimenti resilienti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA di pavimento in materiale resiliente vinilico omogeneo presso-calandrato (tipo Vylon plus della Tarkett) spessore 2,0 mm con superficie liscia. La pavimentazione sarà omogenea, esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; con superficie liscia e finiture matt (opaca), priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "a contrasto" più simile possibile alla colorazione della pavimentazione esistente. Lo spessore totale sarà di 2,0 mm, nel formato teli di altezza cm. 200, incollato al sottofondo con appositi adesivi a base acrilica universale a bassissima emissione di sostanze organiche volatili a tempo aperto lungo, (Tipo HYCOL KD ECO della Lechner).

Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico da 4 mm dello stesso colore del fondo o in contrasto. Il materiale dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001.

Prezzo a corpo €. 950,00 + iva

(diconsi Euro NOVECENTOCINQUANTA/00)

Il prezzo è da intendersi a corpo comprensivo di ogni onere per una superficie presunta di mq. 10,00 circa.

Riferimento oggetto : Pavimentazione in teli di PVC.
Luogo d'intervento : P.O. Antonio Cao .
Termini di consegna : I lavori saranno eseguiti entro il 05.04.20107
Il costo è comprensivo di trasporto e installazione.

A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità mi è gradita l'occasione per porgerVi i più distinti saluti.

EDIL CO.RI.PA. Di Muntoni Egidio