



Deliberazione 472

Adottata dal Direttore Generale in data 01 MAR, 2018

Oggetto: Aggiudicazione lavori di "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo, presso-calandrato, da porre in opera presso la camera di degenza sito nel reparto di nefrologia – dialisi al 9° piano del P.O. San Michele". Ditta aggiudicataria CO.Ri.PA. di Egidio Muntoni. Spesa complessiva € 2.461,20 i.v.a. esclusa. Codice Cig Z1F226A08B.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 02 MAR, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Richiamati il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Premesso che risulta necessario provvedere alla manutenzione ordinaria della pavimentazione in materiale resiliente, nella camera di degenza "C" del reparto di nefrologia – dialisi sita al 9° piano del P.O. San Michele;

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere con l'intervento di manutenzione suddetto, al fine di sostituire la pavimentazione attuale in gres, fortemente danneggiata, con una in materiale resiliente tale da uniformarla con il resto delle degenze;

Considerato che con nota del 20/02/2018 prot. 4339 (All. A pg. 1), sono state inviate a presentare offerta le ditte: CO.RI.PA di Egidio Muntoni, Edile C.M.C. di Cogotti Maria Cristina, G.R.S. Costruzioni s.r.l., Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. e Imperial Costruzioni di Pintus Marcello relativamente ai lavori di "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo, presso-calandrato, da porre in opera presso la camera di degenza sito nel reparto di nefrologia – dialisi al 9° piano del P.O. San Michele";

che l'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i. ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che entro i termini stabiliti è pervenuta la seguente offerta: CO.RI.PA di Egidio Muntoni, che ha proposto un ribasso del 5% sull'importo dei lavori posto a base di offerta, per complessive € 2.461,20 oltre i.v.a. di legge (All. B pg. 3);



Segue delibera n. 472 del 01 MAR. 2018

- Considerato** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta CO.RI.PA di Egidio Muntoni con sede a Villacidro (CA), via Sassari n° 180, P. Iva 02416700926, i lavori di "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo, presso-calandrato, da porre in opera presso la camera di degenza sito nel reparto di nefrologia – dialisi al 9° piano del P.O. San Michele", per l'importo di € 2.461,20 oltre i.v.a. di legge;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta CO.RI.PA di Egidio Muntoni con sede a Villacidro (CA), via Sassari n° 180, P. Iva 02416700926, i lavori di "Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale resiliente vinilico omogeneo, presso-calandrato, da porre in opera presso la camera di degenza sito nel reparto di nefrologia – dialisi al 9° piano del P.O. San Michele", per l'importo di € 2.461,20 oltre i.v.a. di legge;
- di dare atto che l'importo di € 2.461,20 per lavori, € 541,46 per i.v.a., per complessive € 3.002,66 verrà imputato al A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta);
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata


Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Tec. Geom. Andrea Arca



Cagliari 20/02/2018

PG/2018/4339

2018_SM_MN_20

Spettabile ditta

Oggetto: Richiesta di offerta per la "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE RESILIENTE VINILICO OMOGENEO, PRESSO-CALANDRATO, DA PORRE IN OPERA PRESSO LA CAMERA DI DEGENZA SITO NEL REPARTO DI NEFROLOGIA - DIALISI AL 9° PIANO DEL P.O. SAN MICHELE".

C.I.G. Z1F226A08B

Con la presente, si richiede questa spettabile ditta, un preventivo per la fornitura e la posa in opera pavimento in materiale resiliente vinilico, avente le caratteristiche e lavorazioni come da computo metrico allegato.

I lavori da eseguire consistono nello specifico:

- ✓ Rimozione pavimento in piastrelle di gress;
- ✓ Demolizione di massetto;
- ✓ Realizzazione di sottofondo;
- ✓ Preparazione del fondo di posa;
- ✓ Posa in opera di pavimentazione in PVC;

Termini di presentazione dell'offerta:

Sopralluogo obbligatorio previo contatto con il personale designato.

Il costo dovrà essere comprensivo trasporto ed installazione.

Termini di esecuzione: il lavoro dovrà essere obbligatoriamente eseguito dalla ore 14:00 del Sabato alle ore 20:00 della Domenica.

L'offerta dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo di seguito specificato entro le ore **14:00** del giorno **23/02/2018**;


Riferimento offerta: **2018 SM MN 20 - Pavimentazione PVC camera degenza Dialisi - P.O. San Michele.**

Pagamento: **60 giorni dopo ricevimento fattura;**

E-mail di risposta: serv.manutenzionigenerali@pec.aobrotzu.it;

Per eventuali chiarimenti e sopralluogo contattare
Geom. Carlo Casano, cell. 3205707392

Servizio Manutenzioni
Geom. Andrea Arca



AO Brotzu

Azienda Ospedaliera "BROTZU"
Cagliari

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Sostituzione pavimentazione camera "C" Reparto Nefrologia-Dialisi
cronici 9° piano PO S.Michele

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "BROTZU"

CAGLIARI, 21/02/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing Gianluca BORELLI

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

EDIL CO.RI.PA.

Via Sassari, 180 VILLACIDRO
PARTIVA 03416700926

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
LAVORI A CORPO						
1 D.0012.0009 0011	RIMOZIONE PAVIMENTO PIASTRELLE GRESS Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso lo strato di colla o malta di allettamento, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; compreso il trasporto a discarica autorizzata nonché i relativi oneri. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.	m2	30,00	8,74	Otto/74	262,20
2 D.0012.0009 035	DEMOLIZIONE DI MASSETTO DI ALLETTAMENTO Opere di demolizione di massetto di allettamento continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano o con l'ausilio di elettrotensili di piccola taglia a basso impatto acustico; compreso l'allontanamento dei calcinacci rimossi, i trasporti orizzontali e verticali e l'accattamento provvisorio indicato dalla DL; compresa la pulizia del fondo e l'eliminazione della polvere con aspiratori e primer dedicati; per spessori fino a 10 cm.	m2	10,00	15,73	Quindici/73	157,30
3 D.0013.0013 0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO F. e P.O. di Massetto di sottofondo per pavimenti in materiali resilienti quali gomma, Pvc, linoleum, etc. etc, realizzato con legante a rapida idratazione e presa rapida e da inerti silicei di granulometria continua da 0 a 8 mm, armato con fibre sintetiche e/o rete metallica di armatura zincata maglia 5x5 cm Ø 2 mm posta a 1/3 dello spessore del massetto. Il massetto dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di = 25 N/mm2 e dopo 28 gg di = 45 N/mm2 e consentire la posa di pavimenti resilienti (gomma, PVC, linoleum ecc.) dopo 24 ore dal getto. Fibre e/o rete. Dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 5.	m2	10,00	24,47	Ventiquattro/47	244,70
4 D7.33.56.01- BIS	PAVIMENTO IN PVC (con sguscia e risvolto) F.P.O. di pavimento in materiale resiliente vinilico omogeneo pressocalandrato (tipo Vylon plus della Tarkett) spessore 2,0 mm con superficie liscia. La pavimentazione sarà omogenea, esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; con superficie liscia e finiture matt (opaca), priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "a contrasto" più simile possibile alla colorazione della pavimentazione esistente. Lo spessore totale sarà di 2,0 mm, nel formato teli di altezza cm. 200, incollato al sottofondo con appositi adesivi a base acrilico universale a bassissima emissione di sostanze organiche volatili a tempo aperto lungo, (Tipo HYCOL KD ECO della Lechner). Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico da 4 mm dello stesso colore del fondo o in contrasto. Il materiale dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001. Comprensivo dell'arrotondamento degli angoli che si vengono a formare tra superfici orizzontali e superfici verticali. - Comprensivo del risvolto del telo di pavimentazione lungo le pareti verticali per H = cm. 10 (con funzione di battiscopa)	mq	30,00	36,70	Trentasei/70	1.101,00
5 EDL.PAV.05 0	PREPARAZIONE FONDO DI POSA Opere di preparazione del fondo di allettamento della pavimentazione resiliente in Pvc, comprendente: - LEVIGATURA manuale o meccanica della superficie di posa al fine di asportare ogni tipo di asperità e di tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti, eliminando corpi estranei, quali residui di colla, polveri, macchie d'olio, ecc. - F.e P.O. di una mano PRIMER (Tipo Primer99 della Lechner) in dispersione acquosa di resine sintetiche per il trattamento antipolvere di tutti i sottofondi a base di cemento, gesso					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

EDIL CO. RI.P.A.
Via Sassari 180 VILLAGORDO
PART. IVA 02417700926

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
	lo anidrite - RASATURA con l'impiego di Autolivellante cementizio a rapido asciugamento e a basso ritiro per spessori da 3 a 30 mm per mano. (Tipo Rasodur maxi della Lechner) specifico per superfici sottoposte a traffico pesante, con ottime caratteristiche meccaniche senza ritiri e cavillature, specifico per posa pavimenti resilienti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	SOMMANO...	mq	30,00	23,20	Ventitree/20	696,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro					2.461,20
	TOTALE euro				Duemilquattrocento sessantuno/20	2.461,20
(diconsi euro - in lettere)						
Pari a Ribasso del <u>5</u> %						
(ribasso in lettere)						
Oneri di sicurezza aziendali euro _____						
CAGLIARI, 21/02/2018						
IL CONCORRENTE (timbro e firma) EDIL CO.RI.PA. Via Sassari, 180 VILLACIDRO PART IVA 0216700926						
SI APPROVA IL DIRETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI Ing. GIANLUCA BORELLI						
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
EDIL CO.RI.PA.
 Via Sassari, 180 VILLACIDRO
 PART IVA 0216700926

